

| 序号 | 施工位置 | 分项工程名称                                  | 主材品牌   | 项目特征描述 | 计量单位           | 工程量  | 金额(元) |      |      |      | 合价      | 备注       |
|----|------|---|--------|--------|----------------|------|-------|------|------|------|---------|----------|
|    |      |   |        |        |                |      | 主材    | 辅材   | 人工   | 综合单价 |         |          |
| 6  |      | 铲除原找坡层                                  | /      | ---    | m              |      |       | 14   | 14   | 0.00 |         |          |
| 7  |      | 铲除原找平层至结构层                              | /      | ---    | m              |      |       | 14   | 14   | 0.00 |         |          |
| 8  |      | 基层清理, (速凝型) 堵漏宝封堵渗漏水部位阴角做成半圆弧形          | 雨虹威德高  |        | m <sup>2</sup> | 9.0  | 14.7  | 17.5 | 4    | 35   | 315.00  | 电梯井维修第3项 |
| 9  |      | 新做混凝土找平层/保护层 20mm                       | 雨虹威德高  | 厚20mm  | m <sup>2</sup> | 9.0  | 11.8  | 2.24 | 14   | 28   | 252.00  | 第3项      |
| 10 |      | 整体(冷底油)涂刷基层处理剂(用量0.5kg/m <sup>2</sup> ) | 雨虹威德高  |        | m <sup>2</sup> | 12.0 | 4.2   | 0.8  | 5    | 10   | 120.00  | 第4项      |
| 11 |      | 细部节点(水落口、排气管、管根等位置)及阴阳角附加层防水卷材施工        | 国凤     | ---    | 根              | 2.0  | 27.3  | 5.2  | 32.5 | 65   | 130.00  | 第5项      |
| 12 |      | 新做防水层SBS I PY PE PE 3+3mm改性沥青防水卷材热熔满粘   | 雨虹威德高  | 厚3+3mm | m <sup>2</sup> | 12.0 | 35.7  | 6.8  | 42.5 | 65   | 780.00  | 第6项      |
| 13 |      | 开槽部位水泥砂浆保护层                             | 海螺     | 厚2公分   | m <sup>2</sup> | 0.0  | 10    | 7    | 8    | 25   | 0.00    |          |
| 14 |      | 恢复保温层(女儿墙)                              | 宝利威万华达 | ---    | m <sup>2</sup> | 9.0  | 24.4  | 4.64 | 29   | 58   | 522.00  | 第7项      |
| 15 |      | 新做混凝土找平层/保护层 20mm                       | 雨虹威德高  | 厚20mm  | m <sup>2</sup> | 9.0  | 13.4  | 2.56 | 16   | 32   | 288.00  | 第8项      |
| 16 |      | 恢复面砖及结合层                                | 宝利威万华达 | ---    | m <sup>2</sup> | 0.0  | 63    | 12   | 75   | 110  | 0.00    | 第9项      |
| 17 |      | 整体涂刷外墙防水                                |        |        | m <sup>2</sup> | 18.0 |       |      |      | 35   | 630.00  | 外墙第3项    |
| 18 |      | 现场清理/垃圾装袋运至指定地                          |        |        | m <sup>2</sup> | 9.0  | 3.4   | 1.6  | 15   | 20   | 180.00  | 第10项     |
| 19 |      | 请专业环卫车定期将垃圾搬出小区, 临时堆放点现场保洁              |        |        | 车              | 0.3  |       |      |      | 1200 | 360.00  | 垃圾外运第3项  |
| 20 |      | 直接费用                                    |        |        |                |      |       |      |      |      | 3829.00 |          |
| 21 |      | 税金                                      |        |        |                |      |       |      |      |      | 344.61  |          |
| 22 |      | 税后合计                                    |        |        |                |      |       |      |      |      | 4173.61 |          |

