

工程预算书

建设单位: _____

工程编号: 20250616001


工程名称: 香溢紫峻园6-3401屋面女儿墙渗漏水维修

施工单位: _____

工程造价: 53335.10 元

编制人: _____ 审核人: _____

编制时间: 2025年06月16日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香溢紫峻园6-3401屋面女儿墙渗漏水维修

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额		
						综合单价	合价	其中：暂估价
一		6-3401主卧顶棚屋面渗漏水维修			1	30914.79		
1	01B239	凿除清理屋面	开隔水沟槽 凿刚钢筋混凝土保护层 凿除防水卷材 凿除防水砂浆找平层	m2	3.6	93.85	337.86	
2	010903002007	涂膜防水	沟槽刷水泥基渗透结晶防水材料二~三遍	m2	3.6	37.92	136.51	
3	01B281	沟槽侧壁防水	沟槽侧壁堵漏王封堵防水隔水	m2	3.6	249.00	896.40	
4	010903003019	砂浆防水(防潮)	沟槽堵漏修缮施工 1.3mm二道粘粘料0.7mm二道丙纶	m2	3.6	133.99	482.36	
5	010902003006	沟槽回填	1、刚性防水屋面防水砂浆 无分格缝 25mm厚 2、刚性防水屋面 C20细石混凝土 有分格缝 50mm厚 3、天棚聚苯颗粒保温砂浆厚度250	m2	3.6	626.89	2256.80	
6	01B385	屋面清理	屋面垃圾灰尘清理	m2	126	6.00	756.00	
7	010902002002	屋面涂膜防水	屋面刷冷底子油	m2	126	11.89	1498.14	
8	010902001002	屋面卷材防水	屋面混凝土基层堵漏修缮施工 1.3mm二道粘粘料0.7mm二道丙纶	m2	126	135.61	17086.86	
9	010902002006	屋面涂膜防水	屋面刷液体卷材	m2	126	19.11	2407.86	
10	01B242	养水实验	养水实验	项	1	632.00	632.00	
11	01B243	材料搬运	材料搬运	项	1	1580.00	1580.00	
12	01B244	垃圾清理及外运	垃圾清理及外运	项	1	2844.00	2844.00	
二		6-3401屋面女儿墙渗漏水维修			1	9771.12		
13	01B384	女儿墙清理	屋面女儿墙起皮空鼓脱落处清除	m2	36	16.10	579.60	
14	011801006006	新旧墙面刷界面剂	屋面女儿墙 刷界面剂 混凝土面	m2	36	5.98	215.28	
15	011203003002	零星项目砂浆找平	屋面女儿墙空鼓裂缝防水砂浆修补	m2	18	35.04	630.72	
16	010903001052	女儿墙面防水	屋面女儿墙刷水泥基渗透结晶防水材料二~三遍(厚2mm)	m2	18	37.92	682.56	
17	011201001002	墙面一般抹灰	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面4+4mm(钢丝网)	m2	18	33.64	605.52	
本页小计							33628.47	

