颐景花园11/12栋房屋防水预算单

一、11-801南次卧南外墙，次卧东、北外墙漏水					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原墙体涂料及清理砖缝	M^2	47.5	5	237.5
2	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	M^2	47.5	20	950
3	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框封胶	M^2	47.5	6	285
4	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	M^2	47.5	25	1187.5
5	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M^2	47.5	4	190
6	**施工小计**				**2850**
二、11-802主卧西、南外墙漏水，次卧西、北外墙漏水					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原墙体涂料及清理砖缝	M^2	74.9	5	374.5
2	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	M^2	74.9	20	1498
3	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框封胶	M^2	74.9	6	449.4
4	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	M^2	74.9	25	1872.5
5	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M^2	74.9	4	299.6
6	**施工小计**				**4494**
三、12-201南次卧南外墙漏水					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原墙体涂料及清理砖缝	M^2	15	5	75
2	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	M^2	15	20	300
3	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框封胶	M^2	15	6	90
4	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	M^2	15	25	375
5	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M^2	15	4	60
6	**施工小计**				**900**
四、12-301南次卧南外墙漏水					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原墙体涂料及清理砖缝	M^2	15	5	75
2	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	M^2	15	20	300
3	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框封胶	M^2	15	6	90
4	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	M^2	15	25	375
5	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M^2	15	4	60
6	**施工小计**				**900**
五、12-701主卧东、南外墙，南次卧外墙，次卧东、北外墙漏水					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）

1	铲除原墙体涂料及清理砖缝	M^2	71.7	5	358.5
2	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	M^2	71.7	20	1434
3	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框封胶	M^2	71.7	6	430.2
4	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	M^2	71.7	25	1792.5
5	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M^2	71.7	4	286.8
6	施工小计				4302
六、12-901主卧东、南外墙，南次卧外墙，次卧东、北外墙漏水					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原墙体涂料及清理砖缝	M^2	71.7	5	358.5
2	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	M^2	71.7	20	1434
3	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框封胶	M^2	71.7	6	430.2
4	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	M^2	71.7	25	1792.5
5	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M^2	71.7	4	286.8
6	施工小计				4302
七、12-1102楼顶屋面开裂及瓦片下移脱落漏水					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	外墙腰线抗裂砂浆抹面修补	m^2	58.5	18	1053
2	墙面滚涂封立邦闭底漆及弹性耐候乳胶漆两遍	m^2	58.5	32	1872
3	铲除原屋面防水层清理屋面	m^2	137	5	685
4	基层涂刷水性性沥青防水涂料	m^2	137	3	411
5	单层SBS改性沥青防水卷材4mm热熔满铺	m^2	137	37	5069
6	聚氨酯玻纤布一布两涂	m^2	137	10	1370
7	施工小计				10460
合计：28208元（含税）					

备注：1.本报价包含开票税金；保修维护期限为5年。

2.最终结算价以完工验收合格后报审计单位审核价为准。

无锡河山建筑防水工程有限公司

2024.11.26