

时代上城 B 区环路改造工程施工工程

# 工程量清单报价表

建设单位：无锡市梁溪区时代上城 B 区第二届业主委员会

投标总价（小写）：1878799.97 元

（大写）：壹佰陆拾柒万捌仟柒佰玖拾玖元玖角柒分

投标人：无锡润华市政绿化有限公司（单位盖章）

法定代表人：李桂（签字盖章）

造价工程师（造价编审人员）

及注册证号（编审章）马亮（签字盖执业

专用章）

编制时间：2025 年 6 月 6 日



# 投 标 总 价

招 标 人： 无锡市梁溪区时代上城B区第二届业主委员会

工 程 名 称： 时代上城B区环路改造工程施工

投标总价（小写）： 1678799.97

（大写）： 壹佰陆拾柒万捌仟柒佰玖拾玖元玖角柒分

投 标 人： 无锡润华市政绿化有限公司



法定代表人  
或其授权人： 李桂华



编 制 人： 马亮亮



时 间： 2025年05月30日

正本

投  
标  
文  
件

(商务标)

招标编号：WXYQX-SDSC-202501

项目名称：时代上城B区环路改造工程施工

投标人名称：无锡润华市政绿化有限公司

日期：2025年6月6日



# 总说明

工程名称：时代上城B区环路改造工程施工

第1页 共1页









## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：时代上城B区环路改造工程施工

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	011605001001	平面块料拆除	拆除的基层类型： 1、透水砖面层 2、4~6cm砂浆层 3、垃圾外运处理	m <sup>2</sup>	7380	4.44	32767.20		
2	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1、材质：花岗岩侧石、平石 2、垃圾外运处理	m	4390	4.83	21203.70		
3	040203006001	沥青混凝土	1、50mm厚AC-13SBS沥青面层(玄武岩) 2、120mm厚C30混凝土基层，内铺设8mm@150mm钢筋网片	m <sup>2</sup>	4500	164.25	739125.00		
4	040203008001	块料面层	草坪砖停车位 1、80厚草坪砖铺装，利旧率30% 2、30mm厚砂浆层 3、50mm厚C30砼基层	m <sup>2</sup>	2000	64.99	129980.00		
5	040203006002	沥青混凝土	1、50mm厚AC-13SBS沥青面层(玄武岩) 2、120mm厚C30混凝土基层	m <sup>2</sup>	1000	164.25	164250.00		
6	040203008002	块料面层	车库入口处原样修复 1、透水砖面层 2、4~6cm砂浆层 3、70mmC30 砼基层	m <sup>2</sup>	100	67.19	6719.00		
7	040204004001	安砌侧石	侧石均利用拆除的旧料	m	2420	18.30	44286.00		
8	010512008001	井盖更换		块(套)	67	688.87	46154.29		
9	010401011001	砖检查井	落水井	座	47	1388.88	65277.36		
10	040205006001	标线		m	4390	4.40	19316.00		
11	040205007001	标记	方向	个	8	190.49	1523.92		
分部分项合计								1270602.47	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1	11164.77	11164.77		
单价措施合计								11164.77	
本页小计								1281767.24	
合 计								1281767.24	

# 综合单价分析表

工程名称：时代上城B区环路改造工程施工

标段：

第1页 共12页

项目编号	011605001001	项目名称	平面块料拆除					计量单位	m2	工程量	7380		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-136	平铺砖地	10m2	0.1	34.16			6.83	3.42	3.42			0.68	0.34
综合人工工日				小计					3.42			0.68	0.34
0.033工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								4.44					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费						-		-				
	材料费小计						-		-				

# 综合单价分析表

工程名称：时代上城B区环路改造工程施工

标段：

第2页 共12页

项目编码	041001005001	项目名称	拆除侧、平（绿）石					计量单位	m	工程量	4390		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-603	拆除预制侧缘石 侧石 石质	100m	0.01	372.29			74.46	37.23	3.72			0.74	0.37
综合人工工日		小计						3.72			0.74	0.37	
0.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							4.83						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	其他材料费						-	-	-	-			
	材料费小计						-	-	-	-			



## 综合单价分析表

工程名称：时代上城B区环路改造工程施工

标段：

第4页 共12页

项目编码	04020300S001	项目名称	块料面层	计量单位	m2	工程量	2000						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-518	园路植草砖	10m2	0.1	154.95	436.19	9.44	32.88	16.44	15.5	43.62	0.94	3.29	1.64
综合人工工日		小计							15.5	43.62	0.94	3.29	1.64
0.154工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								64.99					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	中砂			t	0.039	134.2	5.23						
	植草砖			m2	1.02	37.57	38.32						
	砂轮片 Φ110mm			片	0.0038	9.63	0.04						
	水			m3	0.007	3.85	0.03						
	其他材料费						-		-				
	材料费小计						-	43.62	-				

## 综合单价分析表

工程名称：时代上城B区环路改造工程施工

标段：

第5页 共12页

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	1000						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+ [2-310]*4	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度5.0cm	100m2	0.01	302.93	6703.7	333.72	127.33	63.67	3.03	67.04	3.34	1.27	0.64
2-329	C30水泥混凝土路面 厚度24cm	100m2	0.01	3252.91	4389.93	210.52	692.69	346.34	32.53	43.9	2.11	6.93	3.46
综合人工工日		小计							35.56	110.94	5.45	8.2	4.1
0.3435工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								164.25					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	木柴			kg	0.028	0.91	0.03						
	柴油			t	0.00007	7492.35	0.52						
	细(微)粒沥青混凝土			t	0.1165	566.43	65.99						
	煤			t	0.00018	912.68	0.16						
	水			m3	0.310032	4.42	1.37						
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	56.304	0.29	16.33						
	中(粗)砂			t	0.075521	134.24	10.14						
	碎石 5~40			t	0.156305	101.36	15.84						
	其他材料费						-	0.56	-				
材料费小计						-	110.94	-					