

工程报价单

工程名称: 城市花园四区维修工程													
							项目对接:			项目地址:			
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额(元)					合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价		
36-901外墙破损, 楼顶卷材													
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层(宽100cm)	/	/	m ²	3.00	216.00	0.00	0.00	17.28	233.28	699.84	
2	清理基层	1、清理基层, 露出基层墙面	/	/	m ²	3.00	189.00	0.00	0.00	15.12	204.12	612.36	
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m ²	3.00	126.00	14.00	60.00	16.00	216.00	648.00	
4	防水处理	1、刷涂一遍界面剂 2、刷涂两遍防水涂料	/	/	m ²	3.00	126.00	42.00	60.00	18.24	246.24	738.72	
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m ²	3.00	126.00	17.00	60.00	16.24	219.24	657.72	
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理, 选择合适的真石漆进行修补	/	/	m ²	3.00	126.00	31.00	60.00	17.36	234.36	703.08	
7	基层处理	1、垃圾清理, 刷涂一遍界面剂	/	/	m ²	8.00	112.00	51.00	168.00	26.48	357.48	2859.84	
8	卷材铺贴	1、铺贴卷材, 阴阳角、女儿墙、伸缩缝、排水口等特殊部位铺贴附加层卷材	/	/	m ²	8.00	112.00	72.00	168.00	28.16	380.16	3041.28	
清单分项合计											9960.84		
税金(9%)											896.48		
工程总造价											10857.32		

