天景花园36栋房屋防水预算单

一、36-1101楼顶天沟漏水，东外墙漏水，楼顶瓦片脱落漏水（复式两层）					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原屋面防水层清理屋面	M^3	96.09	5	480.45
2	基层涂刷水性性沥青防水涂料	M^4	96.09	3	288.27
3	单层SBS改性沥青防水卷材4㎜热熔满铺	M^5	96.09	37	3555.33
4	聚氨酯玻纤布一布两涂	㎡	96.09	10	960.9
5	铲除原墙体涂料及清理砖缝	M^2	73.5	5	367.5
6	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2㎜	M^2	73.5	20	1470
7	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框封胶	M^2	73.5	6	441
8	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2㎜	M^2	73.5	25	1837.5
9	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M^2	73.5	4	294
10	施工小计				9695
合计：9695元（含税）					

备注：1.本报价包含开票税金；保修维护期限为5年。

2.最终结算价以完工验收合格后报审计单位审核价为准。

无锡河山建筑防水工程有限公司

2024.11.26