



施工项目工程报价单楼栋汇总				
工程名称		香梅人家33、34栋防水渗漏维修工程汇总表	日期	2026.05.10
序号	项目名称		合计	备注
一	34-3004		10669.39	
二	36-7		2992.05	
三	33、34部分腰线脱落		33823.40	
	总计		47484.84	



江苏胜翰泰建筑劳务有限公司


2026.05.10





胜翰泰防水

施工项目工程报价单						
工程名称		香梅人家34栋防水渗漏维修工程			日期	2026年05月10日
序 号	项目名称	数量	单 位	单 价	合 计	备 注
一	34-3004					
	顶渗漏					
	开凿到基层	13.50	m²	55.00	742.50	
	裂缝处灌浆	13.5	m²	160.00	2160	
	三涂一布	13.50	m²	140.00	1890	液体卷材防水
	铺保温板，混凝土回填	13.50	m²	290.00	3915	
	垃圾清理	1.00	项	300.00	300.00	
	合计				9007.50	
A	管理费	5%			450.38	
B	利润	10%			900.75	
C	税金	3%			310.76	
	总计				10669.39	



江苏胜翰泰建筑劳务有限公司


2026.05.10



胜翰泰防水

施工项目工程报价单

工程名称		香梅人家33、34、36栋防水渗漏维修工程		日期	2026年05月10日	
序号	项目名称	数量	单位	单价	合计	备注
—	36-7					
	外墙渗漏（北）					
1	开凿到基层	2.80	m²	75.00	210.00	
2	基层裂缝处灌浆	2.80	m²	230.00	644.00	
3	JS聚合物防水（二道）	2.80	m²	140.00	392.00	
4	修复保温板，外墙真实漆	2.80	m²	350.00	980.00	
5	楼底安全防护实施	1.00	项	200.00	200.00	
6	垃圾清理	1.00	项	100.00	100.00	
	合计				2526.00	
A	管理费				126.30	
B	利润				252.60	
C	税金				87.15	
	总计				2992.05	



江苏胜翰泰建筑劳务有限公司

2026.05.10

33、34栋部分腰线脱落维修报价单

项目名称：香梅人家							
工程项目内容：腰线脱落维修							
序号	项目明细	特征描述（工艺、规格、型号、参数品牌等）	单位	工程量	单价（元）	总价（元）	备注
—	腰线脱落	33、34栋、(东面人行过道及南面)					外挂施工
1	开凿清理		m	269	20	5380	
2	放止水棒		m	269	20	5380	
3	填密缝膏		m	269	25	6725	
4	涂聚酯胶		m	269	30	8070	
5	安全防护栏		项	1	2500	2500.00	
6	垃圾清理		项	1	500	500.00	
清单分项合计						28555.00	
管理费					5%	1427.75	
利润					10%	2855.50	
增值税专用发票（税率）					3%	985.15	
工程总价=清单分项合计+税金						33823.40	
报价单位	江苏胜翰泰建筑劳务有限公司			联系人			
报价时间	2026.05.10			联系电话			
报价有效期				工程量确认			

