

工程报价单

工程名称：城市花园三区维修工程		项目对接：										项目地址：	
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额(元)				综合单价	合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费			
12-102东外墙渗漏													
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层(宽100cm)	/	/	m ²	25.00	67.00	0.00	5.36	0.00	72.36	1809.00	
2	清理基层	1、清理基层，露出基层墙面	/	/	m ²	25.00	73.00	0.00	5.84	0.00	78.84	1971.00	
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m ²	25.00	54.00	31.00	7.84	13.00	105.84	2646.00	
4	防水处理	1、涂刷一遍界面剂 2、涂刷两遍防水涂料	/	/	m ²	25.00	39.00	84.00	11.84	25.00	159.84	3996.00	
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m ²	25.00	42.00	13.00	6.08	21.00	82.08	2052.00	
6	修补乳胶漆	1、根据原乳胶漆的颜色和纹理，选择合适的乳胶漆进行修补	/	/	m ²	25.00	42.00	35.00	9.28	39.00	125.28	3122.00	
清单分项合计											15606.00		
税金(9%)											1404.54		
工程总价											17010.54		

