		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	5				11	55
									合计	520
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	
2-201	檐口（北）	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	2.5			12	12	30
		基层处理	抗裂砂浆挂网找平	平方	2.5	6	1	6	13	32.5
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	2.5	10	2	10	22	55
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	2.5	7	1	7	15	37.5
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	2.5				10	25
		登高车费	曲臂车	平方	2.5				21	52.5
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	2.5				11	27.5
									合计	260
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	
2-302	檐口（北）	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	2			12	12	24
		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	2	6	1	6	13	26
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	2	10	2	10	22	44
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	2	7	1	7	15	30
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	2				10	20
		登高车费	曲臂车	平方	2				21	42
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	2				11	22
									合计	208
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	
2-402	檐口（北）	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	3.5			12	12	42
		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	3.5	6	1	6	13	45.5
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	3.5	10	2	10	22	77
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	3.5	7	1	7	15	52.5
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	3.5				10	35
		登高车费	曲臂车	平方	3.5				21	73.5
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	3.5				11	38.5
									合计	364
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	
2-201	腰线(西)	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	14			12	12	168
		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	14	6	1	6	13	182