		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	14	10	2	10	22	308
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	14	7	1	7	15	210
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	14				10	140
		登高车费	曲臂车	平方	14				21	294
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	14				11	154
									合计	1456
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	
2-502	檐口(南)	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	4			12	12	48
		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	4	6	1	6	13	52
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	4	10	2	10	22	88
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	4	7	1	7	15	60
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	4				10	40
		登高车费	曲臂车	平方	4				21	84
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	4				11	44
									合计	416
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	
2-201	空调机位(南)	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	3.5			12	12	42
		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	3.5	6	1	6	13	45.5
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	3.5	10	2	10	22	77
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	3.5	7	1	7	15	52.5
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	3.5				10	35
		登高车费	曲臂车	平方	3.5				21	73.5
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	3.5				11	38.5
									合计	364
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	
1单元	入户门造型	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	3			6	6	18
		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	3	5	1	5	11	33
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	3	5	1	5	11	33
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	3	7	1	7	15	45
		安全文明施工费	现场围挡	平方	3				4	12
		登高车费	无	平方	3				0	0
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	3				11	33