



行检查	求和项:数量:A	求和项:人工费(不含税):B	求和项:主材费	求和项:机械辅材费	求和项:综合取费	求和项:不含税单价	求和项:不含税	求和项:税金	求和项:含税价:J
145-401北阳台外墙	607.24	999.16	703.04	1911.09	227.00	3,794.28	18,189.59	407.00	19,828.90
3*3mm高密度玻璃纤维网	91.32	259.63	261.31	390.91	51.00	957.61	3,202.64	91.00	3,491.84
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	5.46	11.15	4.58	0.86	6.00	17.59	96.04	10.00	105.64
德高界面处理剂	17.16	95.17	190.21	12.41	5.00	312.68	312.68	9.00	340.82
对窗台与外墙面接缝处,原密封胶铲除,重新打硅宝结构	5.46	4.77	7.65	1.26	5.00	14.36	246.42	9.00	268.60
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	15.6	12	15	4	5.00	32.55	177.72	9.00	321.20
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	5	15.56		2.43	5.00	18.89	294.68	9.00	321.20
水泥砂浆抹灰	13.16	13.16		3.52	5.00	17.51	87.55	9.00	95.43
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	17.16	20.66	10.51	2.13	5.00	35.18	192.08	9.00	209.37
外墙溶剂涂料一底二面	18.02	28.6	21.2	2.13	5.00	54.53	935.73	9.00	1,019.95
自卸汽车运土(8t以内)(运距25km以内)	1	50	12.16	1.97	5.00	23.82	429.24	9.00	467.87
145-401客厅南外墙	119.82	259.63	261.31	390.91	51.00	957.61	3,983.13	91.00	4,342.87
3*3mm高密度玻璃纤维网	7.18	11.15	4.58	0.86	6.00	17.59	126.30	10.00	138.93
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	1	95.17	190.21	12.41	5.00	312.68	312.68	9.00	340.82
德高界面处理剂	22.55	4.77	7.65	1.26	5.00	14.36	323.82	9.00	352.96
对窗台与外墙面接缝处,原密封胶铲除,重新打硅宝结构	7.18	12	15	4	5.00	32.55	233.71	9.00	254.74
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	20.5	15.56		2.43	5.00	17.51	122.57	9.00	133.60
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	7	13.16		3.52	5.00	17.51	122.57	9.00	133.60
水泥砂浆抹灰	7.18	20.66	10.51	2.13	5.00	35.18	252.59	9.00	275.32
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	22.55	28.6	21.2	2.13	5.00	54.53	1,229.65	9.00	1,340.32
外墙溶剂涂料一底二面	23.68	8.56	12.16	1.97	5.00	23.82	564.06	9.00	614.83
自卸汽车运土(8t以内)(运距25km以内)	1	50		360	5.00	430.50	430.50	9.00	469.25
145-501大厅北侧外墙渗水	124	143.04	71.5	375.02	40.00	619.03	3,804.50	72.00	4,146.91
德高界面处理剂	18.5	4.77	7.65	1.26	5.00	14.36	265.66	9.00	289.57
对原内槽基层开裂、破损的地方进行铲除	18.5	18.81		2.43	5.00	22.30	412.55	9.00	449.68
高分子聚氨酯水性涂料一遍	18.5	12.15	15.35	2.13	5.00	31.11	575.54	9.00	627.34
聚氨酯高分子防腐防水底涂一遍	18.5	15.5	19.21	2.41	5.00	38.98	721.13	9.00	786.03
聚氨酯高分子防腐防水面涂一遍	18.5	15.5	19.21	2.41	5.00	38.98	721.13	9.00	786.03
铺设FC400g聚酯布一层	18.5	13.15	10.08	0.86	5.00	25.29	467.87	9.00	509.98
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	12	13.16		3.52	5.00	17.51	210.12	9.00	224.98
自卸汽车运土(8t以内)(运距25km以内)	1	50		360	5.00	430.50	430.50	9.00	469.25
145-501楼顶瓦片脱落修复	174.1	193.82	37.42	379.23	45.00	641.00	4,113.92	81.00	4,484.19
安装不锈钢塑钢	6.3	28.5	0	2.41	5.00	32.46	204.50	9.00	222.91
打硅宝结构耐候胶	6.3	35.25	21.52	4.21	5.00	64.03	403.39	9.00	439.70
底部铺设100mm*100mm木方用于固定瓦片	34.5	8.77	7.65	1.26	5.00	18.86	640.32	9.00	697.95
对开裂、破损的瓦片进行拆除	34.5	18.81		2.43	5.00	22.30	769.35	9.00	838.59
立邦抗裂耐水砂浆抹面	34.5	6.18	8.25	2.13	5.00	17.39	599.96	9.00	653.96
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	15	13.16		3.52	5.00	17.51	262.65	9.00	286.29
瓦片打孔	21	4.65		0.86	5.00	5.79	121.59	9.00	132.53
瓦片固定、安装	21	28.5	0	2.41	5.00	32.46	681.66	9.00	743.01
自卸汽车运土(8t以内)(运距25km以内)	1	50		360	5.00	430.50	430.50	9.00	469.25
145-501主卧南侧空调机位渗水	98	143.04	71.5	375.02	40.00	619.03	3,085.40	72.00	3,363.09
德高界面处理剂	14.5	4.77	7.65	1.26	5.00	14.36	208.22	9.00	226.96
对原内槽基层开裂、破损的地方进行铲除	14.5	18.81		2.43	5.00	22.30	323.35	9.00	352.45
高分子聚氨酯水性涂料一遍	14.5	12.15	15.35	2.13	5.00	31.11	451.10	9.00	491.70
聚氨酯高分子防腐防水底涂一遍	14.5	15.5	19.21	2.41	5.00	38.98	565.21	9.00	616.08
聚氨酯高分子防腐防水面涂一遍	14.5	15.5	19.21	2.41	5.00	38.98	565.21	9.00	616.08
铺设FC400g聚酯布一层	14.5	13.15	10.08	0.86	5.00	25.29	366.71	9.00	399.71
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	10	13.16		3.52	5.00	17.51	175.10	9.00	190.86
自卸汽车运土(8t以内)(运距25km以内)	1	50		360	5.00	430.50	430.50	9.00	469.25