

## 惠泉花园127、128号楼汇总表

序号	房号	部位	金额	备注
1	127-302	南房间顶部漏水、南面天沟漏水、北面房顶平台漏水、北面平台漏水	10412	
2	127-301	楼梯间外墙渗水、楼道外墙漏水、顶楼北面天窗四周屋顶渗水、顶楼南面天窗四周屋顶渗水、三楼南墙体外墙漏水。	11582	
3	128-301	南房间顶楼平台漏水、顶楼南天窗四周屋顶漏水、顶楼北天窗四周屋顶漏水	7872	
4	128-302	客厅南外墙漏水、南房间墙体漏水、顶楼平台渗水、顶楼天沟漏水、顶楼北墙体漏水、客厅窗户外水沟漏水	10885	
合计			40701	

## 上海毕华建设工程有限公司报价清单

工程名称：惠泉花园127-302渗水维修工程

序号	分项工程名称	主材品牌	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	备注
一、	南房间顶部漏水							
1	铲除外层	/	1. 铲除原保护层、保温层、防水层、找平层	m <sup>2</sup>	3.00	85.00	255.00	
2	裂缝及结构缺陷部位基底处理	/	1. 针对裂缝、结构缺陷位置基底清理加宽凿除至“V”型	m <sup>2</sup>	3.00	45.00	135.00	
3	基层处理	/	1. 基层梅花形打毛（增加防水材料的附着性、吸附力）	m <sup>2</sup>	3.00	38.00	114.00	
4	基层清理	/	1. 基层清理无杂物 2. 毛刷清扫灰尘	m <sup>2</sup>	3.00	5.00	15.00	
5	对（结构缺陷部位）用堵漏宝封堵	东海	部位：结构缺陷及裂缝部位 1. 采用“速干型”水不漏封堵 2. 水胶比1:3 3. 封堵平均厚度：20mm	m <sup>2</sup>	3.00	55.00	165.00	
6	防水施工	东方雨虹	1. JSAJSA-101聚合物水泥涂料 2. 平均厚度2mm厚	m <sup>2</sup>	3.00	68.00	204.00	
7	新做找平层/保护层	/	1. 材料品种、规格：海螺水泥32.5 2. 砂浆厚度：综合考虑	m <sup>2</sup>	3.00	96.00	288.00	
8	基层清理	/	1. 基层清理无杂物 2. 毛刷清扫灰尘	m <sup>2</sup>	12.00	12.00	144.00	
9	聚酯酸防水涂料	东方雨虹	1. SPU-301（油性）	m <sup>2</sup>	12.00	38.00	456.00	
10	冷底油	东方雨虹	1. 整体（冷底油）涂刷基层处理剂	m <sup>2</sup>	12.00	3.00	36.00	
11	细部节点	东方雨虹	1. 水落口、排气管、管根等位置及阴阳角附加层防水卷材	m <sup>2</sup>	12.00	17.00	204.00	
12	改性沥青防水卷材热熔满粘	东方雨虹	1. SBS改性沥青防水卷材FXS-300 2. 防水层做法：热熔满铺法	m <sup>2</sup>	12.00	55.00	660.00	
13	卷材搭口处涂刷柔性防水涂料封口	东方雨虹	1. 卷材搭接处，涂刷纯丙烯酸弹性环保防水涂料 2. 刷宽度为100mm	m <sup>2</sup>	12.00	25.00	300.00	

二、	南面天沟漏水							
1	基层清理	/	1. 基层清理无杂物 2. 毛刷清扫灰尘	m <sup>2</sup>	12.00	12.00	144.00	
2	聚酯酸防水涂料	东方雨虹	1. SPU-301（油性）	m <sup>2</sup>	12.00	38.00	456.00	
3	冷底油	东方雨虹	1. 整体（冷底油）涂刷基层处理剂	m <sup>2</sup>	12.00	3.00	36.00	
4	细部节点	东方雨虹	1. 水落口、排气管、管根等位置及阴阳角附加层防水卷材	m <sup>2</sup>	12.00	17.00	204.00	
5	改性沥青防水卷材热熔满粘	东方雨虹	1. SBS改性沥青防水卷材FXS-300 2. 防水层做法：热熔满铺法	m <sup>2</sup>	12.00	55.00	660.00	
6	卷材搭口处涂刷柔性防水涂料封口	东方雨虹	1. 卷材搭接处，涂刷纯丙烯酸弹性环保防水涂料 2. 刷宽度为100mm	m <sup>2</sup>	12.00	25.00	300.00	
二、	北面房顶平台漏水							
1	铲除外层	/	1. 铲除原保护层、保温层、防水层、找平层	m <sup>2</sup>	3.00	85.00	255.00	
2	裂缝及结构缺陷部位基底处理	/	1. 针对裂缝、结构缺陷位置基底清理加宽凿除至“∨”型	m <sup>2</sup>	3.00	45.00	135.00	
3	基层处理	/	1. 基层梅花形打毛（增加防水材料的附着性、吸附力）	m <sup>2</sup>	3.00	38.00	114.00	
4	基层清理	/	1. 基层清理无杂物 2. 毛刷清扫灰尘	m <sup>2</sup>	3.00	5.00	15.00	
5	对（结构缺陷部位）用堵漏宝封堵	东海	部位：结构缺陷及裂缝部位 1. 采用“速干型”水不漏封堵 2. 水胶比1:3 3. 封堵平均厚度：20mm	m <sup>2</sup>	3.00	55.00	165.00	
6	防水施工	东方雨虹	1. JSAJSA-101聚合物水泥涂料 2. 平均厚度2mm厚	m <sup>2</sup>	3.00	68.00	204.00	
7	新做找平层/保护层	/	1. 材料品种、规格：海螺水泥32.5 2. 砂浆厚度：综合考虑	m <sup>2</sup>	3.00	96.00	288.00	
8	基层清理	/	1. 基层清理无杂物 2. 毛刷清扫灰尘	m <sup>2</sup>	12.00	12.00	144.00	
9	聚酯酸防水涂料	东方雨虹	1. SPU-301（油性）	m <sup>2</sup>	12.00	38.00	456.00	
10	冷底油	东方雨虹	1. 整体（冷底油）涂刷基层处理剂	m <sup>2</sup>	12.00	3.00	36.00	

11	细部节点	东方雨虹	1. 水落口、排气管、管根等位置及阴阳角附加层防水卷材	m <sup>2</sup>	12.00	17.00	204.00	
12	改性沥青防水卷材热熔满粘	东方雨虹	1. SBS改性沥青防水卷材FXS-300 2. 防水层做法: 热熔满铺法	m <sup>2</sup>	12.00	55.00	660.00	
13	卷材搭口处涂刷柔性防水涂料封口	东方雨虹	1. 卷材搭接处, 涂刷纯丙烯酸弹性环保防水涂料 2. 刷宽度为100mm	m <sup>2</sup>	12.00	25.00	300.00	
<b>四、北面房顶平台漏水</b>								
1	基层清理	/	1. 基层清理无杂物 2. 毛刷清扫灰尘	m <sup>2</sup>	12.00	12.00	144.00	
2	聚酯酸防水涂料	东方雨虹	1. SPU-301 (油性)	m <sup>2</sup>	12.00	38.00	456.00	
3	冷底油	东方雨虹	1. 整体 (冷底油) 涂刷基层处理剂	m <sup>2</sup>	12.00	3.00	36.00	
4	细部节点	东方雨虹	1. 水落口、排气管、管根等位置及阴阳角附加层防水卷材	m <sup>2</sup>	12.00	17.00	204.00	
5	改性沥青防水卷材热熔满粘	东方雨虹	1. SBS改性沥青防水卷材FXS-300 2. 防水层做法: 热熔满铺法	m <sup>2</sup>	12.00	55.00	660.00	
6	卷材搭口处涂刷柔性防水涂料封口	东方雨虹	1. 卷材搭接处, 涂刷纯丙烯酸弹性环保防水涂料 2. 刷宽度为100mm	m <sup>2</sup>	12.00	25.00	300.00	
小计							<b>9552</b>	
税金 (9%税)							<b>860</b>	
<b>工程总造价=小计+税金</b>							<b>10412</b>	



# 上海毕华建设工程有限公司报价清单

工程名称: 惠泉花园127-301渗水维修工程

序号	分项工程名称	主材品牌	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	备注
一、	<b>楼梯间外墙渗水</b>							
1	现场安全警戒	/	1. 根据现场情况进行成品保护及安全维护	m	16.00	5.00	80.00	
2	登高、高空吊绳	/	蜘蛛人外墙施工 注: 人工补差及安全措施费	人工	1.00	350.00	350.00	
3	基层清理	/	1. 基层清理无杂物 2. 毛刷清扫灰尘	m <sup>2</sup>	16.00	5.00	80.00	
4	剔除窗框密封填充物	/	1. 剔除窗框密封填充物(发泡剂、开裂密封胶等)	m	16.00	8.00	128.00	
5	窗户四周防水处理	/	1. 窗户四周粘贴美纹纸 2. 新打耐候胶/涂刷纯丙烯酸弹性环保防水涂料	m	16.00	28.00	448.00	
6	外墙整体涂刷高弹性丙烯酸	仓宝	1. 丙烯酸酯透明防水涂料	m <sup>2</sup>	16.00	38.00	608.00	
7	外墙裂缝处防水处理	金球	1. 涂刷1.5mm厚纯丙烯酸弹性环保防水涂料	m <sup>2</sup>	16.00	28.00	448.00	
二、	<b>楼道外墙漏水</b>							
1	现场安全警戒	/	1. 根据现场情况进行成品保护及安全维护	m	16.00	5.00	80.00	
2	登高、高空吊绳	/	蜘蛛人外墙施工 注: 人工补差及安全措施费	人工	1.00	350.00	350.00	
3	基层清理	/	1. 基层清理无杂物 2. 毛刷清扫灰尘	m <sup>2</sup>	16.00	5.00	80.00	
4	剔除窗框密封填充物	/	1. 剔除窗框密封填充物(发泡剂、开裂密封胶等)	m	16.00	8.00	128.00	
5	窗户四周防水处理	/	1. 窗户四周粘贴美纹纸 2. 新打耐候胶/涂刷纯丙烯酸弹性环保防水涂料	m	16.00	28.00	448.00	
6	外墙整体涂刷高弹性丙烯酸	仓宝	1. 丙烯酸酯透明防水涂料	m <sup>2</sup>	16.00	38.00	608.00	
7	外墙裂缝处防水处理	金球	1. 涂刷1.5mm厚纯丙烯酸弹性环保防水涂料	m <sup>2</sup>	16.00	28.00	448.00	
三、	<b>顶楼北面天窗四周屋顶渗水</b>							

1	基层清理	/	1. 基层清理无杂物 2. 毛刷清扫灰尘	m <sup>2</sup>	20.00	5.00	100.00	
2	冷底油	东方雨虹	1. 整体（冷底油）涂刷基层处理剂	m <sup>2</sup>	20.00	3.00	60.00	
3	细部节点	东方雨虹	1. 水落口、排气管、管根等位置及阴阳角附加层防水卷材	m <sup>2</sup>	20.00	17.00	340.00	
4	改性沥青防水卷材热熔满粘	东方雨虹	1. SBS改性沥青防水卷材FXS-300 2. 防水层做法：热熔满铺法	m <sup>2</sup>	20.00	55.00	1100.00	
5	卷材搭口处涂刷柔性防水涂料封口	东方雨虹	1. 卷材搭接处，涂刷纯丙烯酸弹性环保防水涂料 2. 刷宽度为100mm	m <sup>2</sup>	20.00	25.00	500.00	
<b>四、</b>	<b>顶楼南面天窗四周屋顶渗水</b>							
1	基层清理	/	1. 基层清理无杂物 2. 毛刷清扫灰尘	m <sup>2</sup>	20.00	5.00	100.00	
2	冷底油	东方雨虹	1. 整体（冷底油）涂刷基层处理剂	m <sup>2</sup>	20.00	3.00	60.00	
3	细部节点	东方雨虹	1. 水落口、排气管、管根等位置及阴阳角附加层防水卷材	m <sup>2</sup>	20.00	17.00	340.00	
4	改性沥青防水卷材热熔满粘	东方雨虹	1. SBS改性沥青防水卷材FXS-300 2. 防水层做法：热熔满铺法	m <sup>2</sup>	20.00	55.00	1100.00	
5	卷材搭口处涂刷柔性防水涂料封口	东方雨虹	1. 卷材搭接处，涂刷纯丙烯酸弹性环保防水涂料 2. 刷宽度为100mm	m <sup>2</sup>	20.00	25.00	500.00	
<b>五、</b>	<b>三楼南墙体外墙漏水</b>							
1	现场安全警戒	/	1. 根据现场情况进行成品保护及安全维护	m	16.00	5.00	80.00	
2	登高、高空吊绳	/	蜘蛛人外墙施工 注：人工补差及安全措施费	人工	1.00	350.00	350.00	
3	基层清理	/	1. 基层清理无杂物 2. 毛刷清扫灰尘	m <sup>2</sup>	16.00	5.00	80.00	
4	剔除窗框密封填充物	/	1. 剔除窗框密封填充物（发泡剂、开裂密封胶等）	m	16.00	8.00	128.00	
5	窗户四周防水处理	/	1. 窗户四周粘贴美纹纸 2. 新打耐候胶/涂刷纯丙烯酸弹性环保防水涂料	m	16.00	28.00	448.00	
6	外墙整体涂刷高弹性丙烯酸	仓宝	1. 丙烯酸酯透明防水涂料	m <sup>2</sup>	16.00	38.00	608.00	
7	外墙裂缝处防水处理	金球	1. 涂刷1.5mm厚纯丙烯酸弹性环保防水涂料	m <sup>2</sup>	16.00	28.00	448.00	
小计							<b>10626</b>	
税金（9%税）							<b>956</b>	
<b>工程总造价=小计+税金</b>							<b>11582</b>	



## 上海毕华建设工程有限公司报价清单

工程名称: 惠泉花园128-301渗水维修工程

序号	分项工程名称	主材品牌	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	备注
一、	南房间顶楼平台漏水							
1	铲除外层	/	1. 铲除原保护层、保温层、防水层、找平层	m <sup>2</sup>	3.00	85.00	255.00	
2	裂缝及结构缺陷部位基底处理	/	1. 针对裂缝、结构缺陷位置基底清理加宽凿除至“V”型	m <sup>2</sup>	3.00	45.00	135.00	
3	基层处理	/	1. 基层梅花形打毛 (增加防水材料的附着性、吸附力)	m <sup>2</sup>	3.00	38.00	114.00	
4	基层清理	/	1. 基层清理无杂物 2. 毛刷清扫灰尘	m <sup>2</sup>	3.00	5.00	15.00	
5	对 (结构缺陷部位) 用堵漏宝封堵	东海	部位: 结构缺陷及裂缝部位 1. 采用“速干型”水不漏封堵 2. 水胶比1:3 3. 封堵平均厚度: 20mm	m <sup>2</sup>	3.00	55.00	165.00	
6	防水施工	东方雨虹	1. JSAJSA-101聚合物水泥涂料 2. 平均厚度2mm厚	m <sup>2</sup>	3.00	68.00	204.00	
7	新做找平层/保护层	/	1. 材料品种、规格: 海螺水泥32.5 2. 砂浆厚度: 综合考虑	m <sup>2</sup>	3.00	96.00	288.00	
8	基层清理	/	1. 基层清理无杂物 2. 毛刷清扫灰尘	m <sup>2</sup>	12.00	12.00	144.00	
9	聚酯酸防水涂料	东方雨虹	1. SPU-301 (油性)	m <sup>2</sup>	12.00	38.00	456.00	
10	冷底油	东方雨虹	1. 整体 (冷底油) 涂刷基层处理剂	m <sup>2</sup>	12.00	3.00	36.00	
11	细部节点	东方雨虹	1. 水落口、排气管、管根等位置及阴阳角附加层防水卷材	m <sup>2</sup>	12.00	17.00	204.00	
12	改性沥青防水卷材热熔满粘	东方雨虹	1. SBS改性沥青防水卷材FXS-300 2. 防水层做法: 热熔满铺法	m <sup>2</sup>	12.00	55.00	660.00	

13	卷材搭口处涂刷柔性防水涂料封口	东方雨虹	1. 卷材搭接处, 涂刷纯丙烯酸弹性环保防水涂料 2. 刷宽度为100mm	m <sup>2</sup>	12.00	25.00	300.00	
<b>二、</b>	<b>顶楼南天窗四周屋顶漏水</b>							
1	基层清理	/	1. 基层清理无杂物 2. 毛刷清扫灰尘	m <sup>2</sup>	20.00	5.00	100.00	
2	冷底油	东方雨虹	1. 整体 (冷底油) 涂刷基层处理剂	m <sup>2</sup>	20.00	3.00	60.00	
3	细部节点	东方雨虹	1. 水落口、排气管、管根等位置及阴阳角附加层防水卷材	m <sup>2</sup>	20.00	17.00	340.00	
4	改性沥青防水卷材热熔满粘	东方雨虹	1. SBS改性沥青防水卷材FXS-300 2. 防水层做法: 热熔满铺法	m <sup>2</sup>	20.00	55.00	1100.00	
5	卷材搭口处涂刷柔性防水涂料封口	东方雨虹	1. 卷材搭接处, 涂刷纯丙烯酸弹性环保防水涂料 2. 刷宽度为100mm	m <sup>2</sup>	20.00	25.00	500.00	
<b>三、</b>	<b>顶楼北天窗四周屋顶漏水</b>							
1	基层清理	/	1. 基层清理无杂物 2. 毛刷清扫灰尘	m <sup>2</sup>	20.00	5.00	100.00	
2	冷底油	东方雨虹	1. 整体 (冷底油) 涂刷基层处理剂	m <sup>2</sup>	20.00	3.00	60.00	
3	细部节点	东方雨虹	1. 水落口、排气管、管根等位置及阴阳角附加层防水卷材	m <sup>2</sup>	20.00	17.00	340.00	
4	改性沥青防水卷材热熔满粘	东方雨虹	1. SBS改性沥青防水卷材FXS-300 2. 防水层做法: 热熔满铺法	m <sup>2</sup>	20.00	55.00	1100.00	
5	卷材搭口处涂刷柔性防水涂料封口	东方雨虹	1. 卷材搭接处, 涂刷纯丙烯酸弹性环保防水涂料 2. 刷宽度为100mm	m <sup>2</sup>	20.00	25.00	500.00	
小计							<b>7176</b>	
税金 (9%税)							<b>646</b>	
<b>工程总造价=小计+税金</b>							<b>7822</b>	



## 上海毕华建设工程有限公司报价清单

工程名称: 惠泉花园128-302渗水维修工程

序号	分项工程名称	主材品牌	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	备注
一、	客厅南外墙漏水							
1	现场安全警戒	/	1. 根据现场情况进行成品保护及安全维护	m	14.00	5.00	70.00	
2	登高、高空吊绳	/	蜘蛛人外墙施工 注: 人工补差及安全措施费	人工	1.00	350.00	350.00	
3	基层清理	/	1. 基层清理无杂物 2. 毛刷清扫灰尘	m <sup>2</sup>	14.00	5.00	70.00	
4	剔除窗框密封填充物	/	1. 剔除窗框密封填充物(发泡剂、开裂密封胶等)	m	14.00	8.00	112.00	
5	窗户四周防水处理	/	1. 窗户四周粘贴美纹纸 2. 新打耐候胶/涂刷纯丙烯酸弹性环保防水涂料	m	14.00	28.00	392.00	
6	外墙整体涂刷高弹性丙烯酸	仓宝	1. 丙烯酸酯透明防水涂料	m <sup>2</sup>	14.00	38.00	532.00	
7	外墙裂缝处防水处理	金球	1. 涂刷1.5mm厚纯丙烯酸弹性环保防水涂料	m <sup>2</sup>	14.00	28.00	392.00	
二、	南房间墙体漏水							
1	现场安全警戒	/	1. 根据现场情况进行成品保护及安全维护	m	14.00	5.00	70.00	
2	登高、高空吊绳	/	蜘蛛人外墙施工 注: 人工补差及安全措施费	人工	1.00	350.00	350.00	
3	基层清理	/	1. 基层清理无杂物 2. 毛刷清扫灰尘	m <sup>2</sup>	14.00	5.00	70.00	
4	剔除窗框密封填充物	/	1. 剔除窗框密封填充物(发泡剂、开裂密封胶等)	m	14.00	8.00	112.00	
5	窗户四周防水处理	/	1. 窗户四周粘贴美纹纸 2. 新打耐候胶/涂刷纯丙烯酸弹性环保防水涂料	m	14.00	28.00	392.00	
6	外墙整体涂刷高弹性丙烯酸	仓宝	1. 丙烯酸酯透明防水涂料	m <sup>2</sup>	14.00	38.00	532.00	

7	外墙裂缝处防水处理	金球	1. 涂刷1.5mm厚纯丙烯酸弹性环保防水涂料	m <sup>2</sup>	14.00	28.00	392.00	
<b>三、顶楼平台渗水</b>								
1	铲除外层	/	1. 铲除原保护层、保温层、防水层、找平层	m <sup>2</sup>	3.00	85.00	255.00	
2	裂缝及结构缺陷部位基底处理	/	1. 针对裂缝、结构缺陷位置基底清理加宽凿除至“V”型	m <sup>2</sup>	3.00	45.00	135.00	
3	基层处理	/	1. 基层梅花形打毛（增加防水材料与附着性、吸附力）	m <sup>2</sup>	3.00	38.00	114.00	
4	基层清理	/	1. 基层清理无杂物 2. 毛刷清扫灰尘	m <sup>2</sup>	3.00	5.00	15.00	
5	对（结构缺陷部位）用堵漏宝封堵	东海	部位：结构缺陷及裂缝部位 1. 采用“速干型”水不漏封堵 2. 水胶比1:3 3. 封堵平均厚度：20mm	m <sup>2</sup>	3.00	55.00	165.00	
6	防水施工	东方雨虹	1. JSAJSA-101聚合物水泥涂料 2. 平均厚度2mm厚	m <sup>2</sup>	3.00	68.00	204.00	
7	新做找平层/保护层	/	1. 材料品种、规格：海螺水泥32.5 2. 砂浆厚度：综合考虑	m <sup>2</sup>	3.00	96.00	288.00	
8	基层清理	/	1. 基层清理无杂物 2. 毛刷清扫灰尘	m <sup>2</sup>	12.00	12.00	144.00	
9	聚酯酸防水涂料	东方雨虹	1. SPU-301（油性）	m <sup>2</sup>	12.00	38.00	456.00	
10	冷底油	东方雨虹	1. 整体（冷底油）涂刷基层处理剂	m <sup>2</sup>	12.00	3.00	36.00	
11	细部节点	东方雨虹	1. 水落口、排气管、管根等位置及阴阳角附加层防水卷材	m <sup>2</sup>	12.00	17.00	204.00	
12	改性沥青防水卷材热熔满粘	东方雨虹	1. SBS改性沥青防水卷材FXS-300 2. 防水层做法：热熔满铺法	m <sup>2</sup>	12.00	55.00	660.00	
13	卷材搭口处涂刷柔性防水涂料封口	东方雨虹	1. 卷材搭接处，涂刷纯丙烯酸弹性环保防水涂料 2. 刷宽度为100mm	m <sup>2</sup>	12.00	25.00	300.00	

四、	顶楼天沟漏水							
1	基层清理	/	1. 基层清理无杂物 2. 毛刷清扫灰尘	m <sup>2</sup>	12.00	5.00	60.00	
2	聚酯酸防水涂料	东方雨虹	1. SPU-301 (油性)	m <sup>2</sup>	12.00	38.00	456.00	
五、	顶楼北墙体漏水							
1	现场安全警戒	/	1. 根据现场情况进行成品保护及安全维护	m	16.00	5.00	80.00	
2	登高、高空吊绳	/	蜘蛛人外墙施工 注: 人工补差及安全措施费	人工	1.00	350.00	350.00	
3	基层清理	/	1. 基层清理无杂物 2. 毛刷清扫灰尘	m <sup>2</sup>	16.00	5.00	80.00	
4	剔除窗框密封填充物	/	1. 剔除窗框密封填充物 (发泡剂、开裂密封胶等)	m	16.00	8.00	128.00	
5	窗户四周防水处理	/	1. 窗户四周粘贴美纹纸 2. 新打耐候胶/涂刷纯丙烯酸弹性环保防水涂料	m	16.00	28.00	448.00	
6	外墙整体涂刷高弹性丙烯酸	仓宝	1. 丙烯酸酯透明防水涂料	m <sup>2</sup>	16.00	38.00	608.00	
7	外墙裂缝处防水处理	金球	1. 涂刷1.5mm厚纯丙烯酸弹性环保防水涂料	m <sup>2</sup>	16.00	28.00	448.00	
六、	客厅窗户外水沟漏水							
1	基层清理	/	1. 基层清理无杂物 2. 毛刷清扫灰尘	m <sup>2</sup>	12.00	5.00	60.00	
2	聚酯酸防水涂料	东方雨虹	1. SPU-301 (油性)	m <sup>2</sup>	12.00	38.00	456.00	
小计							9986	
税金 (9%税)							899	
工程总造价=小计+税金							10885	



---