

黄泥头佳苑电梯维修方案及报价

施工单位（加盖公章）: 无锡星宇电梯工程有限公司

受损标的: 黄泥头佳苑



受损照片:

| | | | | |
|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
| | | | | |
| 56#左轿厢显示板 | 56#右轿厢显示板 | 56#左超载装置 | 56#右超载装置 | 56#左轿顶反绳轮 |
| | | | | |
| 56#右轿顶反绳轮 | 56#左对重导靴 | 56#左对重导靴 | 56#左对重导靴 | 56#左对重导靴 |
| | | | | |
| 56#右对重导靴 | 56#右对重导靴 | 56#右对重导靴 | 56#右对重导靴 | |

施工方案:

1.电梯型号 TKJ800/1.75 18/18/18

2.一楼层门放检修牌

3.切断机房电源，更换新配件，送电调试完成。

报价明细:

| 电梯配件规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
|--------------|----|----|-------|-------|-------|
| 轿厢内 110%载荷试验 | 台 | 2 | 500 | 1000 | 56#左右 |
| 轿厢显示板 | 套 | 2 | 420 | 840 | 56#左右 |
| 超载装置 | 套 | 2 | 400 | 800 | 56#左右 |
| 轿顶反绳轮 | 套 | 2 | 3980 | 7960 | 56#左右 |
| 更换工时费 | 台 | 2 | 1350 | 2700 | 56#左右 |
| 对重导靴 | 套 | 8 | 320 | 2560 | 56#左右 |
| 合 计 | | | | 15860 | |

无锡星宇电梯工程有限公司
2025年10月4日

