天景花园42栋房屋防水预算单

一、42-501主卧东、南外墙漏水，次卧东、北外墙漏水					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原墙体涂料及清理砖缝	M^2	77.6	5	388
2	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	M^2	77.6	20	1552
3	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框封胶	M^2	77.6	6	465.6
4	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	M^2	77.6	25	1940
5	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M^2	77.6	4	310.4
6	施工小计				4656
二、42-1101主卧东、南外墙漏水，次卧东、北外墙漏水，楼顶屋面漏水（复式两层）					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原屋面防水层清理屋面	m^2	77.6	5	388
2	基层涂刷水性性沥青防水涂料	m^2	77.6	3	232.8
3	单层SBS改性沥青防水卷材4mm热熔满铺	m^2	77.6	37	2871.2
4	聚氨酯玻纤布一布两涂	m^2	77.6	10	776
5	铲除原墙体涂料及清理砖缝	M^2	138.7	5	693.5
6	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	M^2	138.7	20	2774
7	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框封胶	M^2	138.7	6	832.2
8	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	M^2	138.7	25	3467.5
9	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M^2	138.7	4	554.8
10	施工小计				12590
合计：17246元（含税）					

备注：1.本报价包含开票税金；保修维护期限为5年。

2.最终结算价以完工验收合格后报审计单位审核价为准。

无锡河山建筑防水工程有限公司

2024.11.26