

投 标 总 价

招 标 人：无锡邦洁物业管理有限公司

工 程 名 称：塔影苑西消防设施改造工程

投标总价（小写）：260479.5

（大写）：贰拾陆万零肆佰柒拾玖元伍角


投 标 人：无锡蓝天建筑智能化工程有限公司

（单位盖章）



法定代表人
或其授权人：

杭其中
（签字或盖章）



编 制 人：

（造价人员签字盖专用章）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：塔影苑西苑消防水

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
	030901	水灭火系统								
1	030905002001	水泵房（控制柜）	1、安装部位： 消防水泵房	台	3	8309.4	24928.1	9971.2	1246.4	元器件检查，拆 除，更换，
2	030905002001	水泵房（消防泵）	1、安装部位： 消防水泵房	台	2	9563.4	19126.8	7650.7	956.3	拆除，更换新装
3	030905002001	水泵房（喷淋泵）	1、安装部位： 消防水泵房	台	2	12153.1	24306.2	9722.5	1215.3	拆除，更换新装
4	030905002001	水泵房（稳压泵）	1、安装部位： 消防水泵房	台	2	4734.5	9468.9	3787.6	473.4	拆除，更换新装
5	030905002001	水泵房（排污泵泵）	2、安装部位： 消防水泵房	台	2	1255.0	2510.0	1004.0	125.5	
5	030905002001	水泵房（气压罐）	1、安装部位： 消防水泵房	台	2	4968.7	9937.4	3975.0	496.9	拆除，更换新装
6	030905002001	水泵房（DN100闸 阀）	1、安装部位： 消防水泵房	只	24	457.9	10989.1	4395.6	549.5	拆除，更换新装
7	030905002001	水泵房（DN100止回 阀）	1、安装部位： 消防水泵房	只	8	513.4	4106.8	1642.7	205.3	拆除，更换新装
8	030905002001	水泵房（DN100减压 阀）	1、安装部位： 消防水泵房	只	8	897.8	7182.1	2872.8	359.1	拆除，更换新装
8	030905002001	水泵房（DN100软接 头）	1、安装部位： 消防水泵房	只	8	443.7	3549.3	1419.7	177.5	拆除，更换新装
9	030901003001	水喷淋喷头	1、安装部位： 贴顶	个	220	17.2	3790.6	1516.2	189.5	拆除，更换新装
10	030901001001	DN150水喷淋钢管	1、安装部位： 明装，埋地 2、连接形式： 钢卡	m	90	157.2	14149.8	5659.9	707.5	新装
11	030901001001	DN100水消防钢管	1、安装部位： 明装，埋地 3、连接形式： 钢卡	m	185	123.4	22827.2	9130.9	1141.4	新装
12	030901001002	DN80水喷淋钢管	1、安装部位： 明装，埋地 3、连接形式： 钢卡	m	25	78.4	1960.3	784.1	98.0	拆除，更换
13	030901001003	DN65水喷淋钢管	1、安装部位： 明装，埋地 3、连接形式： 钢卡	m	66	63.52	4192.3	1676.9	209.6	拆除，更换
14	030901001003	DN50水喷淋钢管	1、安装部位： 明装，埋地 3、连接形式： 丝口	m	19	48.6	924.0	369.6	46.2	拆除，更换
15	030901001003	DN40水喷淋钢管	1、安装部位： 明装，埋地 3、连接形式： 丝口	m	15	35.7	536.1	214.4	26.8	拆除，更换
16	030901001003	DN32水喷淋钢管	1、安装部位： 明装，埋地 3、连接形式： 丝口	m	17	28.6	485.4	194.1	24.3	拆除，更换
17	030901001003	DN25水喷淋钢管	1、安装部位： 明装，埋地 3、连接形式： 丝口	m	45	16.7	749.7	299.9	37.5	拆除，更换
18	030901008001	末端试水装置	1、规格：DN25	组	3	309.98	929.9	372.0	46.5	拆除，更换
19	030901010001	室内消火栓	1、安装方式： 明装	套	2	856.4	1712.9	685.1	85.6	拆除，更换
20	030901010001	室内消火栓口		套	123	151.5	18637.0	7454.8	931.8	拆除，更换
21	030901010001	水带，水枪		套	123	125.9	15482.0	6192.8	774.1	拆除，更换
22	030901013001	管道支架制作		100kg	2	1268.2	2536.4	1014.6	126.8	新装
23	030901013001	管道支架安装		100kg	2	607.33	1214.7	485.9	60.7	新装
24	030901008001	管道刷漆		平方	715.12	54.0	38616.4	15416.5	1930.8	新装
25	030412004001	开挖，修复		立方	58.025	40.0	2321.0	928.4	116.1	新装
26	030905002001	水灭火控制装置调试		系统	1	13309.4	13309.4	5323.7	665.5	
本页小计							260479.5	104191.8	13024.0	
合 计								260479.5		