

# 报 价 封 面

招 标 人： \_\_\_\_\_

工 程 名 称： \_\_\_\_\_ 君诚悦府11栋外墙防水维修 \_\_\_\_\_

工程造价（小写）： \_\_\_\_\_ 6630.56 \_\_\_\_\_

（大写）： \_\_\_\_\_ 陆仟陆佰叁拾元伍角陆分 \_\_\_\_\_



投 标 人： \_\_\_\_\_

（单位盖章）

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_

（签字或盖章）

编 制 人： \_\_\_\_\_

（造价人员签字盖专用章）

时 间： \_\_\_\_\_ 2024年08月28日



# 工程预算书

建设单位: \_\_\_\_\_

工程编号: \_\_\_\_\_

工程名称: 君诚悦府11-701外墙防水维修

施工单位: \_\_\_\_\_

工程造价: 6630.56 元

编制人: \_\_\_\_\_ 审核人: \_\_\_\_\_

编制时间: 2024年08月28日





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：君诚悦府11-701外墙防水维修

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额	
						综合单价	其中： 暂估价
<b>一</b>		<b>外墙及空调机位防水维修</b>			<b>1</b>	<b>4037.78</b>	
1	01B009	外墙维修施工安全围挡及警戒	施工围挡、人工警戒	天	1	524.00	524.00
2	01B010	空鼓脱落外墙切割清理	切割清理外墙防水保温粉刷层	m2	1.2	116.18	139.42
3	010903003002	墙面砂浆防水(防潮)	防水砂浆	m2	1.2	32.22	38.66
4	010903002001	墙面涂膜防水	刷聚氨脂防水涂料	m2	1.2	50.26	60.31
5	011001003001	保温隔热墙面	1、外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板保温砂浆及抗裂基层 2、抗裂砂浆抹面4m m(网格布)	m2	1.2	136.25	163.50
6	010903003003	墙面砂浆防水(防潮)	钢丝网表面 1:1:6混合砂浆底 水泥砂浆面	m2	1.2	35.68	42.82
7	010903001001	墙面防水	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍 (厚2mm)	m2	1.2	31.11	37.33
8	011407001001	墙面喷刷涂料	外墙真石漆 胶带分格	m2	2.4	77.39	185.74
9	01B012	空调机位防水	空调外机拆装, 空调机位平台防水	项	1	1046.00	1046.00
10	01B011	吊绳高空作业	吊绳高空作业外墙防水维修	项	1.5	1200.00	1800.00
<b>二</b>		<b>材料搬运、垃圾清理外运</b>			<b>1</b>	<b>869.00</b>	
11	01B004	材料搬运	材料搬运	项	1	316.00	316.00
12	01B005	垃圾清理及外运	垃圾清理及外运	项	1	553.00	553.00
分部分项合计						4906.78	
本页小计						4906.78	
合 计						4906.78	







