

工程报价单

工程名称：城市花园二区2025第五批维修工程 项目对接：许小利13770717044 项目地址：无锡市滨湖区万顺路

序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额（元）					合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价		
15区71单元401室南主卧外墙渗水、南边阳台顶上渗水													
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层（宽100cm）	/	/	m ²	10.00	89.00	0.00	0.00	7.12	96.12	961.20	
2	清理基层	1、清理基层，露出基层墙面	/	/	m ²	10.00	73.00	0.00	0.00	5.84	78.84	788.40	
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行	/	/	m ²	10.00	75.00	31.00	13.00	9.52	128.52	1285.20	
4	防水处理	1、刷涂一遍界面剂 2、刷涂两遍防水涂料	/	/	m ²	10.00	33.00	84.00	12.00	10.32	139.32	1393.20	
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m ²	10.00	69.00	13.00	21.00	8.24	111.24	1112.40	
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理，选择合适的真石漆进行修补	/	/	m ²	10.00	69.00	35.00	39.00	11.44	154.44	1544.40	
清单分项合计											7084.80		
税金（9%）											637.63		
工程总造价											7722.43		

15区71单元501室西南阳台外墙渗水													
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层（宽100cm）	/	/	m ²	8.00	89.00	0.00	0.00	7.12	96.12	768.96	
2	清理基层	1、清理基层，露出基层墙面	/	/	m ²	8.00	73.00	0.00	0.00	5.84	78.84	630.72	
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m ²	8.00	75.00	31.00	13.00	9.52	128.52	1028.16	
4	防水处理	1、刷涂一遍界面剂 2、刷涂两遍防水涂料	/	/	m ²	8.00	33.00	84.00	12.00	10.32	139.32	1114.56	
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m ²	8.00	69.00	13.00	21.00	8.24	111.24	889.92	
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理，选择合适的真石漆进行修补	/	/	m ²	8.00	69.00	35.00	39.00	11.44	154.44	1235.52	
清单分项合计											5667.84		
税金（9%）											510.11		
工程总造价											6177.95		

