

# 工程预算书

建设单位： 无锡华高物业管理有限公司

工程名称： 湖滨壹号1单元维修

预算总计（小写）： 24147.58


（大写）： 贰万肆仟壹佰肆拾柒元伍角捌分

施工单位： \_\_\_\_\_



（单位盖章）

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_



（签字或盖章）

编制人： \_\_\_\_\_

（造价人员签字盖专用章）

时 间：                      年    月    日



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湖滨壹号1单元维修

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1单元-2002房									
1	011604002001	铲除原窗胶条空鼓砂浆层	1、铲除原窗胶条空鼓砂浆层 2、高空挂绳施工	项	2	752.10	1504.20		
2	011604002002	窗户四周砂浆粉刷复原及打胶	1、窗户四周砂浆粉刷复原及打胶 2、高空挂绳施工 3、品牌、雨虹	项	2	877.10	1754.20		
3	010903002001	窗台四周聚氨酯防水两遍	1、窗台四周聚氨酯防水两遍 2、堵漏、挂网、高空挂绳施工 3、品牌、雨虹	项	2	837.10	1674.20		
分部小计							4932.60		
1单元-1502房									
4	011604002003	铲除原窗胶条空鼓砂浆层	1、铲除原窗胶条空鼓砂浆层 2、高空挂绳施工	项	3	752.10	2256.30		
5	011604002004	窗户四周砂浆粉刷复原及打胶	1、窗户四周砂浆粉刷复原及打胶 2、高空挂绳施工 3、品牌、雨虹	项	3	877.10	2631.30		
6	010903002002	窗四周聚氨酯防水两遍	1、窗四周聚氨酯防水两遍 2、堵漏、挂网、高空挂绳施工 3、品牌、雨虹	项	3	837.10	2511.30		
分部小计							7398.90		
1单元-201房									
7	011604002005	铲除原窗胶条空鼓砂浆层	1、铲除原窗胶条空鼓砂浆层 2、高空挂绳施工	项	1	752.10	752.10		
8	011604002006	窗户四周砂浆粉刷复原及打胶	1、窗户四周砂浆粉刷复原及打胶 2、高空挂绳施工 3、品牌、雨虹	项	1	877.10	877.10		
9	011604002007	平台原砂浆层空鼓铲除及砂浆粉刷复原	1、平台原砂浆层空鼓铲除及砂浆粉刷复原 2、高空挂绳施工	项	1	777.10	777.10		
10	010903002003	窗台四周聚氨酯防水两遍	1、窗台四周聚氨酯防水两遍 2、堵漏、挂网、高空挂绳施工 3、品牌、雨虹	项	1	837.10	837.10		
11	011502008001	滴水檐安装	1、滴水檐安装 2、高空挂绳施工	m	3	140.56	421.68		
分部小计							3665.08		
1单元-804房									
本页小计							15996.58		



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：湖滨壹号1单元维修

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	353.05			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	309.69			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	43.36			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位中施
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					





