

C3

序号	工作内容	单位	数量	单价（主材+辅材）	人工单价	单价合计	总价合计
1	现场安全措施：现场保护提示	项	1		120	120	120
2	吊绳蜘蛛人	工	3		520	520	1560
3	小工及安全人员	工	1		240	240	240
4	渗水处开凿及垃圾清理	处	1		520	520	520
5	清理作业面（窗与结构处）	m²	20		18	18	360
6	堵漏宝填充窗与结构处缝隙做护角	处	1	50	70	120	120
7	固沙宝刷两遍	处	1	40	40	80	80
8	东方雨虹JS防水涂料（两遍）+无纺布	m²	20	32	23	55	1100
9	根据现场需求恢复保温层	处	1	60	0	60	60
10	打钉固定保温及挂网抗裂砂浆批刮	m²	3	20	25	45	135
11	外墙乳胶漆	m²	3	15	15	30	90
12	垃圾外运	处	1		60	60	60
							4445
序号	工作内容	单位	数量	单价（主材+辅材）	人工单价	单价合计	总价合计
1	现场安全措施：现场保护提示	项	1		120	120	120
2	吊绳蜘蛛人	工	4		520	520	2080
3	小工及安全人员	工	2		240	240	480
4	渗水处开凿及垃圾清理	处	2		520	520	1040
5	清理作业面（窗与结构处）	m²	28		18	18	504
6	堵漏宝填充窗与结构处缝隙做护角	处	2	50	70	120	240
7	固沙宝刷两遍	处	2	40	40	80	160
8	东方雨虹JS防水涂料（两遍）+无纺布	m²	28	32	23	55	1540
9	根据现场需求恢复保温层	处	2	60	0	60	120
10	打钉固定保温及挂网抗裂砂浆批刮	m²	4	20	25	45	180
11	外墙乳胶漆	m²	4	15	15	30	120
12	垃圾外运	处	2		60	60	120
							6704
序号	工作内容	单位	数量	单价（主材+辅材）	人工单价	单价合计	总价合计
1	现场安全措施：现场保护提示	项	1		100	100	100
2	注浆工	工	2		240	240	480
3	安全人员	工	1		240	240	240
4	注浆钉	个	8	3	8	11	88
5	聚氨酯注浆液	桶	1	160	0	160	160
6	清理作业面	处	1		60	60	60
7	堵漏宝填充实钉眼洞	个	8	3	4	7	56
8	东方雨虹JS防水涂料（两遍）	m²	2	32	23	55	110
9	垃圾外运	处	1		60	60	60
							1354
序号	工作内容	单位	数量	单价（主材+辅材）	人工单价	单价合计	总价合计
1	现场安全措施：现场保护提示	项	1		120	120	120
2	吊绳蜘蛛人	工	3		520	520	1560
3	小工及安全人员	工	1		240	240	240
4	渗水处开凿及垃圾清理	处	1		520	520	520
5	清理作业面（窗与结构处）	m²	8		18	18	144
6	堵漏宝填充窗与结构处缝隙做护角	处	1	50	70	120	120
7	固沙宝刷两遍	处	1	40	40	80	80
8	东方雨虹JS防水涂料（两遍）+无纺布	m²	8	32	23	55	440
9	根据现场需求恢复保温层	处	1	60	0	60	60
10	打钉固定保温及挂网抗裂砂浆批刮	m²	2	20	25	45	90
11	外墙乳胶漆	m²	2	15	15	30	60
12	垃圾外运	处	1		60	60	60
							3494

4	C3-1703 南阳台外墙渗水、飘窗渗水	序号	工作内容	单位	数量	单价（主材+辅材）	人工单价	单价合计	总价合计
		1	现场安全措施：现场保护提示	项	1		120	120	120
		2	吊绳蜘蛛人	工	3		520	520	1560
		3	小工及安全人员	工	1		240	240	240
		4	渗水处开凿及垃圾清理	处	1		520	520	520
		5	清理作业面（窗与结构处）	m²	9		18	18	162
		6	堵漏宝填实窗与结构处缝隙做护角	处	1	50	70	120	120
		7	固沙宝刷两遍	处	1	40	40	80	80
		8	东方雨虹JS防水涂料（两遍）+无纺布	m²	9	32	23	55	495
		9	根据现场需求恢复保温层	处	1	60	0	60	60
		10	打钉固定保温及挂网抗裂砂浆批刮	m²	2	20	25	45	90
		11	外墙乳胶漆	m²	2	15	15	30	60
		12	垃圾外运	处	1		60	60	60
							3567		



筑
筑
筑


C区3单元渗漏水报价汇总

序号	房号	漏水位置	金额
1	C3-604	主卧室外墙渗水，飘窗渗水	4445
2	C3-1302	南阳台外墙渗水，空调机位平台渗水、主卧室东外墙渗水	8058
3	C3-1404	南阳台外墙渗水飘窗渗水	3494
4	C3-1703	南阳台外墙渗水，飘窗渗水	3567
	合计		19564



山西建丰防水工程有限公司

C区3单元渗漏水照片

序号	房号	详情	照片
1	C3-604	主卧室外墙渗水，飘窗渗水	
2	C3-1302	南阳台外墙渗水，空调机位平台渗水，平台渗水、主卧室东外墙渗水	
3	C3-1404	南阳台外墙渗水飘窗渗水	
4	C3-1703	南阳台外墙渗水，飘窗渗水	

