畅舜苑一期外墙修复报价单(6栋含12单元 13单元)

序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量（平方）	主料（元/平方）	辅料（元/平方）	人工（元/平方）	综合单价（元）	小计（元）
12-101	腰线（南 北）	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	15			12	12	180
		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	15	6	1	6	13	195
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	15	10	2	10	22	330
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	15	7	1	7	15	225
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	15				10	150
		登高车费	曲臂车	平方	15				21	315
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	15				11	165
									合计	1560
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计
12-301	腰线(南 北)	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	7			12	12	84
		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	7	6	1	6	13	91
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	7	10	2	10	22	154
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	7	7	1	7	15	105
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	7				10	70
		登高车费	曲臂车	平方	7				21	147
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	7				11	77
									合计	728
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计
12-302	檐口(南 北)	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	12			12	12	144
		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	12	6	1	6	13	156
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	12	10	2	10	22	264
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	12	7	1	7	15	180
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	12				10	120
		登高车费	曲臂车	平方	12				21	252
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	12				11	132
									合计	1248
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计
12-101	立柱	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	3.5			12	12	42
		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	3.5	6	1	6	13	45.5