		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	3.5	10	2	10	22	77
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	3.5	7	1	7	15	52.5
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	3.5				10	35
		登高车费	曲臂车	平方	3.5				21	73.5
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	3.5				11	38.5
									合计	364
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计
12栋	入户门造型（北）	拆除工程	拆除破损 开裂部位	平方	8			12	12	96
		基层处理	抗裂砂浆挂网找平	平方	8	6	1	6	13	104
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	8	10	2	10	22	176
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	8	7	1	7	15	120
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	8				10	80
		登高车费	曲臂车	平方	8				21	168
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	8				11	88
									合计	832
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计
13-201	檐口(南 西)	拆除工程	拆除破损 开裂部位	平方	11			12	12	132
		基层处理	抗裂砂浆挂网找平	平方	11	6	1	6	13	143
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	11	10	2	10	22	242
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	11	7	1	7	15	165
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	11				10	110
		登高车费	曲臂车	平方	11				21	231
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	11				11	121
									合计	1144
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计
13-301	窗台板檐口（北）	拆除工程	拆除破损 开裂部位	平方	2			12	12	24
		基层处理	抗裂砂浆挂网找平	平方	2	6	1	6	13	26
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	2	10	2	10	22	44
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	2	7	1	7	15	30
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	2				10	20
		登高车费	曲臂车	平方	2				21	42
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	2				11	22
									合计	208