

8-101 外墙开裂漏水

序号	名称	品牌	项目特征描述	单位	工程量	主材费(含损耗)	人工费	辅材费	其他费用	确认综合单价	小计	备注
一、外墙开裂漏水												
1	成品保护		彩条布	m ²	7	10	20	5		65	455	彩条布或安全网搭设
2	院子围墙开裂部分拆除		拆除院子围墙开裂部位转墙	m ²	7	0	80	10		90	560	人工电锤凿除
3	地面沉降部位进行开挖		沉降部位开挖地基	m ²	7		80	20		100	700	地面操作工
4	对地面开挖部位进行固化		固化地基	m ²	7	60	80	10		150	1050	弹线、手推式切割机切割
5	重新砌筑院墙		8.5砖或空心砖	m ²	7	40	80	10		130	910	995硅酮结构胶
6	内墙镶嵌钢筋加固		墙面镶嵌钢筋	m ²	7	35	80	10		125	875	S200小型喷涂机涂膜1.2厚
7	新砌院墙砂浆找平		水泥、黄沙	m ²	7	45	80	10		135	945	2cm厚1:3水泥砂浆粉刷
8	外墙网片加固	立邦\多乐士	墙面挂网批涂防水外墙腻子并打磨	m ²	7	50	80	10		140	980	指定环卫车建筑垃圾清运,完工后现场清理
9	内墙、外墙弹性涂料	立邦\多乐士	涂刷内墙涂料二遍	m ²	7	50	80	10		140	980	完工后现场清理
10	现场清理垃圾袋装运至指定地点		垃圾袋装运至指定地点	m ²	7	0	80	20		100	700	
11	小计										8155	
1	清单分项合计										8155	
2	税金(3%)=(清单分项合计)*(9%)										733.5	
3	工程总造价=清单分项合计+税金										8888.5	

