


海上传奇

楼栋	位置	工艺	标准工艺描述	单位	数量	单价	决算总价
			28-1701西北次卧窗户渗水				
		1	高空吊绳人工费	工	2	500	1000
		2	裂缝或起皮处修复（挂网或堵缝）	m²	16	18	288
		3	外墙防水JS涂料（2遍）	m²	16	55	880
		4	外墙防水丙稀酸（2遍）	m²	16	55	880
		5	做底漆滚涂外墙抗碱底漆	m²	16	19	304
		6	刷外墙涂料	m²	16	40	640
		7	小计			0	3992
		8	管理及措施费		0.05		199.6
							4191.60
		9	增值税金		0.09		377.24
		10	合计				4568.84



海上传奇28单元3001客厅渗漏报价

楼栋	位置	艺行	标准工艺描述	单位	数量	单价	决算总价
28单元							
单元3001客厅顶部			阳台顶部渗水及管道维修				
		1	打开原保温层至现浇面	m²	32	35	1120
		2	撕掉原SBS防水层	m²	32	13	416
		3	基础面清理及漏点堵漏	m²	32	43	1376
		4	第一层防水聚乙烯丙纶布500g	m²	32	61	1952
		5	防水砂浆粉刷找平	m²	32	42	1344
		6	去灰型底油	m²	32	10	320
		7	涂刷聚氨酯	m²	32	40	1050
		8	第二层防水性沥青SBS防水卷材3m	m²	32	80	2560
		9	管道维修	项	1	400	400
		10	垃圾清理及外运	车	1	1500	1500
		11	小计				12038.00
		12	增值税金		0.09		1083.42
		13	合计				13121.42

