


天景花园27/28/29栋房屋防水预算单

一、27-402主卧西、南外墙漏水，次卧西、北外墙漏水					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原墙体涂料及清理砖缝	M ²	67.625	5	338.125
2	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	M ²	67.625	20	1352.5
3	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框密封胶	M ²	67.625	6	405.75
4	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	M ²	67.625	25	1690.625
5	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M ²	67.625	4	270.5
6	施工小计				4057.5
二、28-401主卧南外墙漏水，次卧东、北外墙漏水					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原墙体涂料及清理砖缝	M ²	34	5	170
2	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	M ²	34	20	680
3	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框密封胶	M ²	34	6	204
4	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	M ²	34	25	850
5	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M ²	34	4	136
6	施工小计				2040
三、28-602楼顶屋面漏水，挑高层平台漏水，主卧南外墙漏水					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原屋面防水层清理屋面	m ²	72.5	5	362.5
2	基层涂刷水性沥青防水涂料	m ²	72.5	3	217.5
3	单层SBS改性沥青防水卷材4mm热熔满铺	m ²	72.5	37	2682.5
4	聚氨酯玻纤布一布两涂	m ²	72.5	10	725
5	铲除原墙体涂料及清理砖缝	M ²	25	5	125
6	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	M ²	25	20	500
7	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框密封胶	M ²	25	6	150
8	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	M ²	25	25	625
9	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M ²	25	4	100
10	施工小计				5487.5
四、29-202主卧南外墙漏水，次卧西、北外墙漏水					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原墙体涂料及清理砖缝	M ²	34	5	170
2	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	M ²	34	20	680
3	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框密封胶	M ²	34	6	204
4	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	M ²	34	25	850



5	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M ²	34	4	136
6	施工小计				2040
合计：13625元（含税）					

备注：1. 本报价包含开票税金；保修维护期限为5年。

2. 最终结算价以完工验收合格后报审计单位审核价为准。

无锡河山建筑防水工程有限公司

