

工程报价单

工程名称: 城市花园四区维修工程										项目对接:					项目地址:				
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额 (元)						合价	备注					
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价	税金 (9%)			工程总价				
50单元外墙破损, 渗水, 502厨房顶渗漏																			
1	厨房区域顶部清理	清理厨房顶部屋面	/	/	m ²	30.00	20.00	0.00	0.00	1.60	21.60	648.00							
2	卷材施工	铺设防水卷材	/	/	m ²	30.00	60.00	18.00	20.00	7.84	105.84	3175.20							
3	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层(宽100cm)	/	/	m ²	3.00	216.00	0.00	0.00	17.28	233.28	699.84							
4	清理基层	1、清理基层, 露出基层墙面	/	/	m ²	3.00	216.00	0.00	0.00	17.28	233.28	699.84							
5	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m ²	3.00	54.00	14.00	75.00	11.44	154.44	463.32							
6	防水处理	1、涂刷一道界面剂 2、涂刷两道防水涂料	/	/	m ²	3.00	54.00	42.00	75.00	13.68	184.68	554.04							
7	修补石材	1、根据原石材选择相近颜色进行铺贴	/	/	m ²	8.00	144.00	68.00	200.00	32.96	444.96	3559.68							
清单分项合计										9799.92									
税金 (9%)										881.99									
工程总价										10681.91									