城市花园二区83单元维修汇总

序号	项目	单元号	房号	维修事项	含税金额
1	城市花园二区	83	402	南边卧室外墙渗水	3874.75
2	城市花园二区	83	601	屋顶瓦片脱落渗水，需要全部做防水卷材	5080.80
合计					8955.55

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

工程报价单

工程名称：城市花园二区维修工程　　项目对接：乔云13912180676　　项目地址：万顺道与大通路交汇处

序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额(元)					合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价		
83单元402南边卧室外墙渗水													
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层(宽100cm)	/	/	㎡	5	89.00	0.00	0.00	7.12	96.12	481.56	
2	清理基层	1、清理基层，露出基层墙面	/	/	㎡	5	73.00	0.00	0.00	5.84	78.84	394.99	
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	㎡	5	75.00	31.00	13.00	9.52	128.52	645.17	
4	防水处理	1、刷涂一遍界面剂 2、刷涂两遍防水涂料	/	/	㎡	5	33.00	84.00	12.00	10.32	139.32	699.39	
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	㎡	5	69.00	13.00	21.00	8.24	111.24	558.42	
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理，选择合适的真石漆进行修补	/	/	㎡	5	69.00	35.00	39.00	11.44	154.44	775.29	
清单分项合计												3554.82	
税 金（9 %）												319.93	
工程总造价												3874.75	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

工程报价单

工程名称：城市花园二区维修工程　　项目对接：乔云13912180676　　项目地址：万顺道与大通路交汇处

序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额(元)					合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价		
83单元601屋顶瓦片脱落渗水，需要全部做防水卷材													
1	基层处理	1、地面剔凿，垃圾清理，刷涂一遍界面剂	/	/	㎡	26.00	13.00	0.00	45.00	4.64	62.64	1628.64	
2	卷材铺贴	1、铺贴卷材，阴阳角、女儿墙、伸缩缝、排水口等特殊部位铺贴附加层卷材	/	/	㎡	26.00	21.00	55.00	32.00	8.64	116.64	3032.64	
清单分项合计												4661.28	
税金(9%)												419.52	
工程总造价												5080.80	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App