

无锡港欣商住广场消火栓系统修缮工程 工程

投标总价

投 标 人：

无锡蕴安消防安全工程有
限公司

(单位盖章)



2025年9月12日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： _____ 无锡港欣商住广场消火栓系统修缮工程 _____

投标总价（小写）： _____ 186339.49 _____

（大写）： _____ 壹拾捌万陆仟叁佰叁拾玖元肆角玖分 _____

投 标 人： _____ 无锡蕴安消防安全工程有限公司 _____



法定代表人
或其授权人： _____

（签字或盖章）

编 制 人： _____

（造价人员签字盖专用章）

时 间： 2025年9月12日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：无锡港欣商住广场消防栓系统修缮工程

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	156479.93	
1.1	人工费	5892.21	
1.2	材料费	146756.06	
1.3	施工机具使用费	649.76	
1.4	企业管理费	2356.95	
1.5	利润	824.95	
2	措施项目费	9623.52	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	9623.52	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	3145.25	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	4850.21	
5	税金	15385.83	
投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		186339.49	




分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：无锡港欣商住广场消防栓系统修缮工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	030408003001	150镀锌管 (4.5厚)		支	65	1231.45	80044.25	
	030608003001	165钢卡		个	240	44.92	10780.80	
	031003003001	DN150明杆闸阀		个	12	1639.39	19672.68	
	040502002001	150弯头		个	50	262.25	13112.50	
	031002001001	抗震支架		个	1	12002.51	12002.51	
	031002001002	角钢支架		个	1	12002.58	12002.58	
	011003003001	油漆防腐		项	1	5883.41	5883.41	
	041001006001	废旧管道拆除		项	1	2981.20	2981.20	
		分部分项合计					156479.93	
		单价措施合计						
本页小计							156479.93	
合计							156479.93	



综合单价分析表

工程名称：无锡港欣商住广场消火栓
系统修缮工程

第1页 共5页

项目编码	03040800300 1	项目名称	150镀锌管（4.5厚）					计量单位	支	工程量	65		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定 额 单 位	数 量	单 价					合 价				
				人 工 费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理 费	利润
4-811	150镀锌管 （4.5厚）	10支	0.1	165.48	12056. 33	3.33	66.19	23.17	16.55	1205.63	0.33	6.62	2.32
综合人工工日		小计							16.55	1205.63	0.33	6.62	2.32
0.43工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1231.45				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量			单价 （元）	合价 （元）	暂估 单价 （元）	暂估 合价 （元）	
	150镀锌管（4.5厚） DN150								1187.94	1187.94			
	其他材料费								-	17.69	-		
	材料费小计								-	1205.63	-		
项目编码	03060800300 1	项目名称	165钢卡					计量单位	个	工程量	240		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定 额 单 位	数 量	单 价					合 价				
				人 工 费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理 费	利润
D0000 1	165钢卡	个	1		44.92					44.92			
综合人工工日		小计								44.92			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									44.92				

综合单价分析表

工程名称：无锡港欣商住广场消火栓
系统修缮工程

第2页 共5页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	165钢卡			个	1	44.92	44.92						
	其他材料费					-		-					
	材料费小计					-	44.92	-					
项目编码	031003003001	项目名称	DN150明杆闸阀			计量单位	个	工程量	12				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	DN150明杆闸阀	个	1	51.57	354.38	5.59	20.63	7.22	51.57	354.38	5.59	20.63	7.22
综合人工工日		小计							51.57	354.38	5.59	20.63	7.22
1.34工日		未计价材料费							1200				
清单项目综合单价								1639.39					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	明杆闸阀 DN150			个	1	1200	1200						
	其他材料费					-	354.38	-					
	材料费小计					-	1554.38	-					
项目编码	040502002001	项目名称	150弯头			计量单位	个	工程量	50				

综合单价分析表

工程名称：无锡港欣商住广场消火栓
系统修缮工程

第3页 共5页

清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定 额 单 位	数量	单 价					合 价				
				人 工 费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理 费	利润
7-337	150弯头	个	1	24.17	18.98	6.05	9.67	3.38	24.17	18.98	6.05	9.67	3.38
综合人工工日		小计							24.17	18.98	6.05	9.67	3.38
0.628工日		未计价材料费							200				
清单项目综合单价									262.25				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单 位	数 量		单 价 (元)	合 价 (元)	暂估 单 价 (元)	暂估 合 价 (元)	
	150弯头 150						1		200	200			
	其他材料费								-	18.98	-		
	材料费小计								-	218.98	-		
项目编码		03100200100 1	项目 名称		抗震支架			计量单位	个	工程 量	1		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定 额 单 位	数量	单 价					合 价				
				人 工 费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理 费	利润
10-383	抗震支架	100个	0.01	127	37.63	16.68	50.8	17.78	1.27	0.38	0.17	0.51	0.18
综合人工工日		小计							1.27	0.38	0.17	0.51	0.18
0.033工日		未计价材料费							12000				
清单项目综合单价									12002.51				

综合单价分析表

工程名称：无锡港欣商住广场消火栓
系统修缮工程

第4页 共5页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量		单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	抗震支架			个	1		12000	12000					
	其他材料费						-	0.38	-				
	材料费小计						-	12000.38	-				
项目编码	031002001002	项目名称	角钢支架				计量单位	个	工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工 费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-383	角钢支架	100个	0.01	127	44.63	16.68	50.8	17.78	1.27	0.45	0.17	0.51	0.18
综合人工工日		小计							1.27	0.45	0.17	0.51	0.18
0.033工日		未计价材料费							12000				
清单项目综合单价								12002.58					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量		单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	角钢支架			个	1		12000	12000					
	其他材料费						-	0.45	-				
	材料费小计						-	12000.45	-				
项目编码	011003003001	项目名称	油漆防腐				计量单位	项	工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工 费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-217	油漆防腐	10m2	30	33.78	132.03	8.57	13.51	4.73	1013.4	3960.9	257.1	405.3	141.9

综合单价分析表

工程名称：无锡港欣商住广场消火栓
系统修缮工程

第5页 共5页

11-232	油漆防腐	10m2	0.1	373.36	460.2	12.85	149.34	52.27	37.34	46.02	1.29	14.93	5.23
综合人工工日		小计							1050.74	4006.92	258.39	420.23	147.13
23.951工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5883.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费							-	4006.92	-			
	材料费小计							-	4006.92	-			
项目编码	041001006001	项目名称	废旧管道拆除						计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-609	废旧管道拆除	100m	2	967.92			387.43	135.51	1935.84			774.34	271.02
综合人工工日		小计							1935.84			774.34	271.02
50.302工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2981.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费							-		-			
	材料费小计							-		-			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：无锡港欣商住广场消防栓系统修缮工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	3145.25			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	2347.20			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.300	469.44			
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	328.61			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	78.24			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.300	469.44			
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	117.36			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	39.12			

【新点清单造价软件江苏版 V11.2.1】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：无锡港欣商住广场消防栓系统修缮工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	1721.28			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.300	2034.24			
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	1721.28			
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	156.48			在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	46.94			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点清单造价软件江苏版 V11.2.1】

编制人（造价人员）：


复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：无锡港欣商住广场消防栓系统修缮工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.060	93.89			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					9623.52			



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：无锡港欣商住广场消火栓系统修缮工程

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：无锡港欣商住广场消火栓系统修缮工程

第1页 共1页

[illegible]

承包人供应主要材料一览表

工程名称：无锡港欣商住广场消防栓系统修缮工程

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	02010106	橡胶板	δ 1~15	kg	0.00150	15.41	0.02	
2	02010506	石棉橡胶板	低压 δ 0.8~6	kg	6.60	11.12	73.40	
3	02270131	破布		kg	4.55004	11.98	54.51	
4	03050617	精制带母镀锌螺栓	带垫 M20×85~100	套	197.76	4.03	797.59	
5	03050655	精制带母镀锌螺栓	M12×100内2平1 弹垫	套	53.30	2.34	124.51	
6	03050911	精制六角螺栓		kg	0.00354	9.62	0.03	
7	03090103	螺母		kg	0.0074	12.32	0.09	
8	03130304	钢垫圈		kg	0.00290	9.92	0.03	
9	03210211	砂轮片	Φ 400	片	0.00418	23.12	0.10	
10	03210405	尼龙砂轮片	Φ 100×16×3	片	3.35024	6.51	21.81	
11	03270202	砂纸		张	8.4	1.88	15.77	
12	03410205	电焊条		kg	32.250	9.92	320.02	
13	03410206	电焊条	J422 Φ 3.2	kg	12.52441 1	7.53	94.27	
14	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	7.15	10.28	73.52	
15	04010611	水泥	32.5级	kg	20.56050	0.54	11.08	
16	04030102	黄砂		m3	0.32514	240.51	78.20	
17	04050206	碎石	5~32mm	m3	0.00014	180.37	0.03	
18	05030600	普通木成材		m3	0.000038	2739.46	0.10	
19	11030704	沥青清漆		kg	10.40	11.98	124.59	
20	11110503	聚苯乙烯底漆		kg	0.36	41.09	14.79	
21	11110504	聚苯乙烯清漆		kg	0.36	41.09	14.79	
22	11110505	聚苯乙烯中间漆		kg	0.4	41.09	16.44	
23	11110512	氯磺化聚乙烯漆		kg	84.0	38.51	3235.17	
24	11112524	厚漆		kg	3.36010	17.13	57.56	
25	11450515	氯磺化聚乙烯漆稀释剂		kg	16.80	32.52	546.41	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：无锡港欣商住广场消防栓系统修缮工程

第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
26	12010103	汽油		kg	3.25	18.21	59.18	
27	12050313	机油	6~7#	kg	0.00132	21.40	0.03	
28	12060317	清油		kg	0.36004	27.39	9.86	
29	12370305	氧气		m3	47.40746	5.65	267.87	
30	12370335	乙炔气		kg	14.792606	30.83	456.01	
31	14250503~1	150镀锌管 (4.5厚)	DN150	支	65.0	1187.94	77215.83	
32	15271321~1	150弯头	150	个	50	200.00	10000.00	
33	15370321	镀锌管卡	DN100~150	个	26.520	18.23	483.43	
34	16250113~1	明杆闸阀	DN150	个	12	1200.00	14400.00	
35	17010945	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	24	132.85	3188.45	
36	31110301	棉纱头		kg	0.8470	11.12	9.42	
37	31110301~1	棉纱线		kg	1.050	11.12	11.68	
38	31130106	其它材料费		元	104.70	1.71	179.26	
39	31150101	水		m3	0.00006	9.12		
40	31150301	电		kW·h	13.00	1.52	19.73	
41	ZC0001	抗震支架		个	1.00	12000.00	12000.00	
42	ZC0001~1	角钢支架		个	1.00	12000.00	12000.00	
合计							135975.58	