

九龙仓玺园D区监控改造

工程

投标总价

投 标 人：



2025年01月02日



扫描全能王 创建

投 标 总 价

招 标 人：_____

工 程 名 称：_____ 九龙仓玺园D区监控改造 _____

投标总价（小写）：_____ 727802.31 _____

（大写）：_____ 柒拾贰万柒仟捌佰零贰元叁角壹分 _____

投 标 人：_____



法定代表人
或其授权人：_____



（签字或盖章）

编 制 人：_____

（造价人员签字盖专用章）

时 间： 2025年01月02日



单位工程投标报价汇总表

工程名称：九龙仓玺园D区监控改造

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	627079.04	
1.1	人工费	102372.84	
1.2	材料费	454664.42	
1.3	施工机具使用费	10638.07	
1.4	企业管理费	45026.61	
1.5	利润	14377.1	
2	措施项目费	22316.55	
2.1	单价措施项目费	4567.29	
2.2	总价措施项目费	17749.26	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	10801.15	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	18312.95	
5	税金	60093.77	
投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费 含设备/1.01		727802.31	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九龙仓玺园D区监控改造

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		中心设备						
1	030504001002	服务器	1、名称：平台管理服务器 2、规格：2U双路标准机架式服务器 CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥8核，主频≥2.4GHz 内存：16G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W	台	1	21610.8	21610.75	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九龙仓玺园D区监控改造

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
2	030504004001	系统软件	1、测试类别：智慧社区综合管理平台系统软件基础包 2、测试内容：业务支撑平台作为底层支撑应用平台，独立具体的业务束缚，同时又为所有业务服务的公共应用平台，支持管理实时数据和历史数据，可实现数据的收集和重新整编，用户交互功能、集成控制优化功能以及远程访问管理功能等，包含：数据接口管理、信息存储及数据通信、数据分析、数据运行与控制优化策略、用户安全、数据加密、系统日志、报表引擎等等。	套	1	2364.2	2364.2	
3	030504005001	基础应用软件	1、测试类别：300路监控授权	套	1	8132.67	8132.67	
4	030504001003	服务器	1、名称：管理中控机 2、规格：i7 处理器16G内存 1T固态、配备24寸显示器+键盘鼠标	台	1	4089.07	4089.07	
5	030504001004	服务器	1、名称：NTP服务器 2、规格：校时服务器	台	1	2369.03	2369.03	
6	030507012001	视频传输设备	1、名称：监控解码器 2、规格：支持同步4路HDMI输出、1路HDMI输入、单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割	台 (套)	1	7128.14	7128.14	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九龙仓玺园D区监控改造

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
7	030507013001	录像设备	1、名称：网络硬盘录像机 2、规格：最大支持32路监控接入、支持8个sata接口 单盘最大支持20T	台 (套)	5	3462.26	17311.3	
8	030507013002	录像设备	1、名称：智能分析NVR 2、规格：最大支持32路监控接入、支持8个sata接口 单盘最大支持20T、支持后端周界分析、智能预警等	台 (套)	1	3544.17	3544.17	
9	030501004001	存储设备	1、名称：监控专用硬盘 2、容量：容量4T	台	40	603.36	24134.4	
10	030507014003	显示设备	1、名称：监控拼接大屏 2、规格：55寸 3.5，支持拼接	台	4	4346.39	17385.56	
11	03B001	大屏支架	1、名称：55寸大屏支架 2、规格：55寸 3.5，支持拼接	套	4			
12	03B002	大屏底座	1、名称：铝合金材质 2、规格：宽1.2米 高0.7米 深0.7米	套	4	541.25	2165	
13	030502009005	跳线	1、名称：HDMI高清视频线5米	条	5	133.09	665.45	
14	030502001002	机柜、机架	1、名称：服务器机柜 2、规格：42U标准 服务器机柜、宽0.6米 高2.4米 深1米	台	2	1245.18	2490.36	
15	030404035001	插座	1、名称：机柜专用PDU 2、规格：8位5孔 16A	个	9	133.09	1197.81	
		分部小计					114587.91	
		前端设备						



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九龙仓玺园D区监控改造

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
16	030507008005	监控摄像设备	1、名称：周界分析摄像头 2、安装方式：400W高清支持越界分析，自由设定区域	台	30	683.27	20498.1	
17	030507008006	监控摄像设备	1、名称：周界监控围墙F形支架 2、安装方式：周界监控围墙F形支架、高0.5米F新支架、包含摄像头万向底座	台	33	259.2	8553.6	
18	030507008007	监控摄像设备	1、名称：红外枪形摄像机 2、安装方式：400W高清	台	125	349.88	43735	
19	030507008008	监控摄像设备	1、名称：监控吊装支架 2、类别：支架0.5米-1米自由伸缩、铝合金材质	台	45	280.31	12613.95	
20	030507008009	监控摄像设备	1、名称：枪机壁挂支架 2、类别：铝合金材质	台	25	152.72	3818	
21	030410001003	电杆组立	1、名称：室外监控立杆 2、规格：2.5米高，包含地笼 3、现浇基础类型、钢筋类型、规格，基础垫层要求：混凝土浇筑预埋地笼	套	24	709.83	17035.92	
22	030507008010	监控摄像设备	1、名称：监控立杆横臂支架 2、类别：横臂支架长30CM 包含监控万向支架	台	46	160.91	7401.86	
分部小计							113656.43	
链路设备								
23	030501012005	交换机	1、名称：监控核心交换机 2、功能：48个千兆电口+24千兆光口 3、层数：三层交换网管型	台(套)	1	12124.4	12124.43	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九龙仓玺园D区监控改造

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
24	030501012006	交换机	1、名称：监控汇聚交换机 2、功能：24个千兆光口4个千兆电口 3、层数：三层交换网管型	台 (套)	2	4670.92	9341.84	
25	030501012007	交换机	1、名称：监控接入层交换机 2、功能：5个千兆电口+2个千兆光口	台 (套)	16	502.01	8032.16	
26	030501012009	交换机	1、名称：监控接入层交换机 2、功能：8个千兆电口+2个千兆光口	台 (套)	12	674.01	8088.12	
27	030501012011	交换机	1、名称：监控接入层交换机 2、功能：16个千兆电口+2个千兆光口	台 (套)	9	1157.26	10415.34	
28	030501010002	收发器	1、名称：交换机光模块 2、规格：千兆双纤单模	台 (套)	74	141.97	10505.78	
29	030502001003	机柜、机架	1、名称：室内汇聚机柜 2、规格：9U标椎网络机柜,宽600mm高500mm 深450mm 3、安装方式：壁挂安装	台	1	882.63	882.63	
30	030404016001	控制箱	1、名称：室内弱电设备箱 2、规格：高500mm宽400mm 深250mm 3、安装方式：壁挂安装	台	9	599.39	5394.51	
31	030502001004	机柜、机架	1、名称：室外汇聚机柜 2、规格：9U标椎网络机柜,宽600mm高500mm 深650mm 3、安装方式：落地安装,混凝土基础	台	1	1245.18	1245.18	



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九龙仓玺园D区监控改造

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
32	030404016002	控制箱	1、名称：室外设备箱 2、规格：高400mm 宽400mm 深250mm 3、安装方式：落地安装，混凝土基础	台	13	1025.31	13329.03	
		分部小计					79359.02	
		线缆部分						
33	030502007002	光缆	1、名称：8芯光缆 2、规格：中心束管单钢丝无铠 3、敷设方式：管内敷设	m	2552	3.62	9238.24	
34	030502007003	光缆	1、名称：12芯光缆 2、规格：中心束管单钢丝无铠 3、敷设方式：管内敷设	m	430	3.8	1634	
35	030502010002	配线架	1、名称：光纤配线架 2、规格：12芯FC 光纤配线架包含尾纤及法兰	个(块)	4	535.32	2141.28	
36	030502010003	配线架	1、名称：光纤配线架 2、规格：48芯FC 光纤配线架包含尾纤及法兰	个(块)	4	1047.29	4189.16	
37	030502015001	光缆终端盒	1、光缆芯数：8芯 FC光纤终端盒包含尾纤及法兰	个	22	522.69	11499.18	
38	030502009004	跳线	1、名称：光纤跳线 2、规格：FC-FC双纤3米	条	104	29.48	3065.92	
39	030502011001	跳线架	1、名称：24口理线架	个(块)	8	51.46	411.68	
40	030411004003	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：RVV3*2.5	m	2982	10.72	31967.04	
41	030502005002	双绞线缆	1、名称：超五类非屏蔽双绞线 2、敷设方式：管内穿线	m	10517	3.98	41857.66	



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九龙仓望园D区监控改造

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
42	030411004004	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：RVV2*1.0	m	7406	3.87	28661.22	
43	031101003001	电子交流稳压 器	1、规格：电源适 配器 2、型号：12V10A	台	155	106.47	16502.85	
44	030411001003	配管	1、名称：PVC管 2、规格：DN25 3、配置形式：明 配	m	2286	14.6	33375.6	
45	030411001004	配管	1、名称：PE管 2、规格：DN32 3、配置形式：埋 地	m	2093	21.97	45983.21	
46	030404019001	控制开关	1、名称：空气开 关 2、型号：2P 32A	个	24	69.21	1661.04	
47	03B005	排插	1、名称：排插 2、规格：5孔5位 10A	个	24	51.46	1235.04	
48	040205001001	人（手）孔井	1、材料品种：砖 砌手孔井 2、规格尺寸： 300mm*300mm*350m m	座	38	399.28	15172.64	
49	03B006	剔槽及沟槽修 补（道路开 挖）	1、路面开挖预埋 PE32管及恢复 2、开挖宽100mm 深 200mm	m	2093	17.75	37150.75	
分部小计							285746.51	
机房工程								
50	03B003	原有设备拆除 清运	1、设备拆除清运 2、机房原有监控 设备拆除清运 3、机房打扫	项	1	8429.25	8429.25	
51	011104004002	防静电活动地 板	1、名称：防静电 地板更换 2、面层材料品种 、规格、颜色： 600*600	m ²	25	378.86	9471.5	
52	030409008001	等电位端子箱 、测试板	1、名称：总等电 位接线箱	台 (块)	1	397.38	397.38	
53	030409002001	接地母线	1、名称：接地线 2、材质：BV-4	m	56	4.19	234.64	
54	030404017001	配电箱	1、名称：机房配 电箱 2、安装方式：壁 挂	台	1	845.06	845.06	



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九龙仓玺园D区监控改造

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
55	030408001001	电力电缆	1、型号：ZC-YJV5*10	m	45	50.76	2284.2	
56	03B004	线路恢复	1、可视对讲及停车线路恢复,旧线路单独分出 2、整理线路重新打标签	项	1	8872.9	8872.9	
57	03B007	控制台	1、名称：操作台 2、型号：单连2位操作台	台	2	1597.12	3194.24	
		分部小计					33729.17	
		分部分项合计					627079.04	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	4567.29	4567.29	
		单价措施合计					4567.29	
		合 计					631646.33	



总价措施项目清单与计价表

工程名称：九龙仓玺园D区监控改造

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100	10801.15			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	9474.69			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1326.46			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					



总价措施项目清单与计价表

工程名称：九龙仓玺园D区监控改造

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	6948.11			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取



总价措施项目清单与计价表

工程名称：九龙仓玺园D区监控改造

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					17749.26			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：




规费、税金项目计价表

工程名称：九龙仓玺园D区监控改造

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	18312.95	100	18312.95
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	649395.59	2.4	15585.49
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	649395.59	0.42	2727.46
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	649395.59		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	667708.54	9	60093.77
合 计					78406.72

编制人（造价人员）：



承包人供应主要材料一览表

工程名称：九龙仓玺园D区监控改造

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	Φ 1.6	kg	8.682045	6	52.09	
2	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	1.384666	4.55	6.3	
3	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	20.30842	4.55	92.4	
4	01210101	角钢		kg	1.846221	3.4	6.28	
5	01293501	钢垫板		kg	2.169309	3.77	8.18	
6	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	0.095542	8.58	0.82	
7	02070226	橡胶垫	δ 2	m2	0.049848	14.58	0.73	
8	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	6.092526	2.14	13.04	
9	02270131	破布		kg	0.276933	6	1.66	
10	02270403	脱脂棉		kg	3.747786	12.86	48.2	
11	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	0.378475	0.34		
12	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	509.15637	0.27	137.47	
13	03050103	螺栓	M5	套	34.838183	0.13	4.53	
14	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	3.306582	0.69	2.28	
15	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	88.987851	1.1	97.89	
16	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	82.85838	2.32	192.23	
17	03070110	膨胀螺栓	M8	套	561.17721	0.3	168.35	
18	03070117	膨胀螺栓	M10	套	561.17721	0.69	387.21	
19	03070126	膨胀螺栓	M12	套	15.06516	1.03	15.52	
20	03070807	塑料膨胀管	Φ 8×50	十个	514.05211	0.86	442.08	
21	03270104	铁砂布	2#	张	1.200043	0.86	1.03	
22	03410206	电焊条	J422 Φ 3.2	kg	2.492397	3.77	9.4	
23	03411101	塑料焊条	Φ 2.5	kg	5.064542	9	45.58	
24	03411302	焊锡		kg	11.436022	36.87	421.65	
25	03430900	焊锡丝		kg	0.064618	42.88	2.77	
26	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	1.514622	51.45	77.93	
27	03570217	镀锌铁丝	8#~12#	kg	19.416696	5.15	100	
28	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	6.235158	5.15	32.11	
29	03633106	冲击钻头	Φ 6~12	根	33.974715	2.57	87.32	
30	03652421	锯条		根	40.422778	0.19	7.68	
31	03652422	钢锯条		根	0.92311	0.21	0.19	
32	07530111	防静电全钢活动地板	600×600×30	m2	23.539315	221.82	5221.49	
33	11030904	沥青绝缘漆		kg	0.203546	15.44	3.14	
34	11111703	酚醛磁漆		kg	0.203082	12.86	2.61	
35	11112504	无光调和漆		kg	0.636939	12.86	8.19	
36	11452104	酒精		kg	0.369244	9	3.32	
37	12010103	汽油		kg	56.486258	8.5	480.13	
38	12070109	电力复合脂		kg	0.378475	17.15	6.49	
39	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.008308	10.29	0.09	
40	12331306	多功能上光清洁剂		盒	3.969373	17.15	68.07	
41	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	0.092311	12.43	1.15	
42	12430361	塑料粘胶带		盘	105.02186	3.14	329.77	
43	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	0.413553	1.8	0.74	
44	14310102-3	塑料管	DN25	m	2245.7071	2.48	5569.35	



扫描全能王 创建

承包人供应主要材料一览表

工程名称：九龙仓玺园D区监控改造

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
45	14312502	塑料软管		kg	10.292677	15.78	162.42	
46	14350105	异型塑料管	dn2.5~5	m	101.54214	1.17	118.8	
47	15372107	塑料管卡	Φ25	个	2521.3032	0.2	504.26	
48	21330501	光盘		张	2.76933	2.06	5.7	
49	21330505	软盘	3.5"	片	11.437137	2.14	24.48	
50	25010309	裸铜线	10mm ²	kg	0.184622	56.42	10.42	
51	25030512	BVR铜芯聚氧 乙烯绝缘软线	450V/750V16mm ²	m	1.384666	11.51	15.94	
52	25253501 ~2	8芯光缆		m	2402.8933	1.6	3844.63	
53	25253501 ~3	12芯光缆		m	404.87621	1.8	728.78	
54	25430314 -2	铜芯多股绝缘 导线	多芯软导线二芯 以内 导线截面 1mm ² 以内	m	7381.4114	2.77	20446.51	
55	25430314 -8	铜芯多股绝缘 导线	多芯软导线四芯 以内 导线截面 2.5mm ² 以内	m	2972.3739	9.37	27851.14	
56	25430315 -12	铜芯绝缘导线	动力线路(铜芯) 导线截面4mm ² 以 内	m	54.278891	3.27	177.49	
57	25430507	双绞线缆		m	9900.4353	2.66	26322.16	
58	26061150 -4	半硬质塑料管	公称直径32mm以 内	m	2047.9712	4.61	9441.45	
59	26090507	铜接线端子	DT-10mm ²	个	1.873914	2.43	4.55	
60	26093512	总等电位联结 端子箱		个	0.92311	146.4	135.14	
61	26110921 ~1	光缆终端盒	20芯	套	20.714606	115.35	2389.43	
62	26173504	胶木线夹		个	162.46743	0.54	87.73	
63	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	1.669907	1.46	2.44	
64	27210301	摄像机支架		个	30.46263	141.97	4324.78	
65	27210301 ~1	枪机壁挂支架		个	23.07775	26.62	614.33	
66	27210301 ~3	监控立杆横臂 支架		个	42.46306	35.49	1507.01	
67	27210301 ~4	监控吊装支架		个	41.53995	97.6	4054.3	
68	31090144	打印纸	132行(381-1)	箱	0.092311	91.76	8.47	
69	31110301	棉纱头		kg	30.119277	5.57	167.76	
70	31170103	标志牌		个	2.862104	0.16	0.46	
71	34130226	机柜(机架)	1.2m	个	2.76933	993.76	2752.05	
72	34130226 ~3	室内汇聚机柜	1.2m	个	0.92311	399.28	368.58	
73	55090108	悬挂嵌入式配 电箱		只	0.92311	647.72	597.92	
74	CL- D00001	存储设备		台	40	603.36	24134.4	
75	CL- D00002	大屏支架		套	2240			



扫描全能王 创建

承包人供应主要材料一览表

工程名称：九龙仓玺园D区监控改造

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
76	CL-D00003	大屏底座		套	4	541.25	2165	
77	CL-D00004	跳线		条	5	133.09	665.45	
78	CL-D00005	插座		个	9	133.09	1197.81	
79	CL-D00006	电杆组立		套	24	709.83	17035.92	
80	CL-D00007	收发器		台(套)	74	141.97	10505.78	
81	CL-D00008	跳线架		个(块)	8	51.46	411.68	
82	CL-D00009	原有设备拆除清运		项	1	8429.25	8429.25	
83	CL-D00010	线路恢复		项	1	8872.9	8872.9	
84	CL-D00011	电子交流稳压器		台	155	106.47	16503.28	
85	CL-D00012	控制开关		个	24	69.21	1661.04	
86	CL-D00013	排插		个	24	51.46	1235.04	
87	CL-D00014	人(手)孔井		座	38	399.28	15176.64	
88	CL-D00015	剔槽及沟槽修补(道路开挖)		m		12		
89	CL-D00015~1	剔槽及沟槽修补(道路开挖)		m	2093	17.75	37150.75	
90	CL-D00016	控制台		台	2	1597.12	3194.24	
91	SB0028	室内弱电设备箱		台	8.30799	337.17	2801.2	
92	SB0028~1	室外弱电设备箱		台	12.00043	798.56	9583.06	
93	SB0029	光纤配线架 12芯FC光纤配线架包含尾纤及法兰		块	3.69244	257.31	950.1	
94	SB0030	光纤配线架 48芯FC光纤配线架包含尾纤及法兰		块	3.69244	514.63	1900.24	
95	X1810628-33	铜芯电缆	10mm2(五芯)	m	41.955367	47.03	1973.16	
96	ZC0007	FC-FC双纤3米		条	96.00344	28.39	2725.54	
97	ZC0009	网络终端设备安装、调试 服务器 工作组级		台	0.922802	23069.53	21288.61	



扫描全能王 创建

承包人供应主要材料一览表

工程名称：九龙仓玺园D区监控改造

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
98	ZC0010	网管系统软件安装、调试 软件安装		套	0.92311	2484.41	2293.38	
99	ZC0011	输入设备安装 微机 应用软件		台	0.92311	8695.44	8026.85	
100	ZC0012	网络终端设备安装、调试 服务器 工作组级		台	0.92311	4081.53	3767.7	
101	ZC0013	网络终端设备安装、调试 服务器 工作组级		台	0.92311	2218.22	2047.66	
102	ZC0014	楼宇安全防范系统 视频传输设备 安装 解码驱动器		台	0.92311	7678.69		
103	ZC0015	楼宇安全防范系统 显示记录设备 安装、调试 录像设备 数字录像机 16路输入		台	4.61555	2839.33		
104	ZC0016	楼宇安全防范系统 显示记录设备 安装、调试 录像设备 数字录像机 16路输入		台	0.92311	2928.06	2702.92	
105	ZC0017	楼宇安全防范系统 显示记录设备 安装、调试 监视器 >56cm		台	3.69244	4436.45	16381.33	
106	ZC0018	楼宇安全防范系统 摄像设备安装 (镜头与摄像机一体) 带红外光源CCD		台	27.6933	461.39	12777.41	
107	ZC0019	楼宇安全防范系统 摄像设备安装 (镜头与摄像机一体) 照明灯(含红外灯)		台	115.49563	337.17	38941.66	



承包人供应主要材料一览表

工程名称：九龙仓玺园D区监控改造

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
108	ZC0020	局域网交换机 设备安装、调试 部门级交换机 三层交换机		台	0.92311	12422.06	11466.93	
109	ZC0021	局域网交换机 设备安装、调试 部门级交换机 三层交换机		台	1.84622	4347.72	8026.85	
110	ZC0022	局域网交换机 设备安装、调试 工作组级交换机		台	14.76976	283.93	4193.58	
111	ZC0023	局域网交换机 设备安装、调试 工作组级交换机		台	11.07732	470.26	5209.22	
112	ZC0024	局域网交换机 设备安装、调试 工作组级交换机		台	8.30799	993.76	8256.15	
合计							454636.76	



扫描全能王 创建