

行标题	求和项:数量:A	求和项:人工费(不含税):B	求和项:主材费(求和项:机械辅材费(求和项:综合取费(求和项:不含税单价:求和项:不含税:求和项:税金:求和项:含税价):J
141-1702南阳台南外墙漏水	141	825.15	2743.09
采用3mm立邦抗裂防水砂浆,对墙面进行找平	125.61	364.21	391.87
采用VH东方雨虹对缝堵漏	13.2	20.66	10.51
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	1	115.73	135.14
窗高界面处理剂	24.2	4.77	7.65
对窗台与外墙面交接处,原密封胶铲除,重新打硅宝结构	6.6	12	15
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	22	15.56	2.43
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	7	13.16	3.52
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	24.2	28.6	21.2
外墙涂料一底二面	25.41	8.56	12.16
自卸汽车运土(8t以内)(运距25km以内)	1	50	360
141-201南主卧室东外墙漏水	121.46	364.21	391.87
采用VH东方雨虹对缝堵漏	1	115.73	135.14
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	0	95.17	190.21
窗高界面处理剂	23.54	4.77	7.65
对窗台与外墙面交接处,原密封胶铲除,重新打硅宝结构	6.42	12	15
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	21.4	15.56	2.43
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	7	13.16	3.52
水泥砂浆抹灰	12.84	20.66	10.51
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	23.54	28.6	21.2
外墙涂料一底二面	24.72	8.56	12.16
自卸汽车运土(8t以内)(运距25km以内)	1	50	360
141-203客厅南阳台外墙漏水	132.87	364.21	391.87
采用VH东方雨虹对缝堵漏	1	115.73	135.14
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	2	95.17	190.21
窗高界面处理剂	25.3	4.77	7.65
对窗台与外墙面交接处,原密封胶铲除,重新打硅宝结构	6.9	12	15
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	23	15.56	2.43
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	8	13.16	3.52
水泥砂浆抹灰	13.8	20.66	10.51
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	25.3	28.6	21.2
外墙涂料一底二面	26.57	8.56	12.16
自卸汽车运土(8t以内)(运距25km以内)	1	50	360
141-203南次卧外墙漏水	119.25	364.21	391.87
采用VH东方雨虹对缝堵漏	1	115.73	135.14
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	2	95.17	190.21
窗高界面处理剂	22.66	4.77	7.65
对窗台与外墙面交接处,原密封胶铲除,重新打硅宝结构	6.18	12	15
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	20.6	15.56	2.43
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	7	13.16	3.52
水泥砂浆抹灰	12.36	20.66	10.51
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	22.66	28.6	21.2
外墙涂料一底二面	23.79	8.56	12.16
自卸汽车运土(8t以内)(运距25km以内)	1	50	360
141-601东主卫生间外墙漏水	93.13	364.21	391.87
采用VH东方雨虹对缝堵漏	1	115.73	135.14
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	1	95.17	190.21
窗高界面处理剂	17.82	4.77	7.65
对窗台与外墙面交接处,原密封胶铲除,重新打硅宝结构	4.86	12	15
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	16.2	15.56	2.43
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	5	13.16	3.52
水泥砂浆抹灰	9.72	20.66	10.51
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	17.82	28.6	21.2



外墙溶剂涂料一底二面	18.71	8.56	12.16	1.97	5.00	23.82	445.67	9.00	485.78
自卸汽车运土 (8t以内) (运距25km以内)	1	50		360	5.00	430.50	430.50	9.00	469.25
141-601南东侧主窗外墙漏水	117.78	364.21	391.87	402.61	50.00	1,216.62	3,997.94	90.00	4,357.75
采用HJ东方雨虹对缝隙堵漏	1	115.73	135.14	12.56	5.00	276.60	276.60	9.00	301.49
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	0	95.17	190.21	12.41	5.00	312.68	0.00	9.00	0.00
德高界面处理剂	22.77	4.77	7.65	1.26	5.00	14.36	326.98	9.00	356.41
对窗台与外墙面接缝处,原密封胶铲除,重新打硅宝结构	6.21	12	15	4	5.00	32.55	202.14	9.00	220.33
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	20.7	15.56		2.43	5.00	18.89	391.02	9.00	426.21
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	7	13.16		3.52	5.00	17.51	122.57	9.00	133.60
水泥砂浆抹灰	12.42	20.66	10.51	2.33	5.00	35.18	436.94	9.00	476.26
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	22.77	28.6	21.2	2.13	5.00	54.53	1,241.65	9.00	1,353.40
外墙溶剂涂料一底二面	23.91	8.56	12.16	1.97	5.00	23.82	569.54	9.00	620.80
自卸汽车运土 (8t以内) (运距25km以内)	1	50		360	5.00	430.50	430.50	9.00	469.25
141-601南主窗外墙漏水	115.05	364.21	391.87	402.61	50.00	1,216.62	4,485.52	90.00	4,889.21
采用HJ东方雨虹对缝隙堵漏	1	115.73	135.14	12.56	5.00	276.60	276.60	9.00	301.49
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	2	95.17	190.21	12.41	5.00	312.68	625.36	9.00	681.64
德高界面处理剂	21.78	4.77	7.65	1.26	5.00	14.36	312.76	9.00	340.91
对窗台与外墙面接缝处,原密封胶铲除,重新打硅宝结构	5.94	12	15	4	5.00	32.55	193.35	9.00	210.75
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	19.8	15.56		2.43	5.00	18.89	374.02	9.00	407.68
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	7	13.16		3.52	5.00	17.51	122.57	9.00	133.60
水泥砂浆抹灰	11.88	20.66	10.51	2.33	5.00	35.18	417.94	9.00	456.55
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	21.78	28.6	21.2	2.13	5.00	54.53	1,187.66	9.00	1,294.55
外墙溶剂涂料一底二面	22.87	8.56	12.16	1.97	5.00	23.82	544.76	9.00	593.79
自卸汽车运土 (8t以内) (运距25km以内)	1	50		360	5.00	430.50	430.50	9.00	469.25

