



工程报价单

工程名称：城1花园三区维修工程												
项目对接：												
项目地址：												
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价	
1	墙面拆除	1、剔凿墙面砖及保温层(宽100cm, 深度12cm左右)	/	/	m ²	60.00	0.00	0.00	4.80	64.80	388.80	
2	清理基层	1、清理基层, 露出基层墙面	/	/	m ²	6.00	18.00	0.00	1.44	19.44	116.64	
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m ²	6.00	12.00	14.00	3.52	47.52	285.12	
4	防水处理	1、涂刷一遍界面剂 2、涂刷两遍防水涂料	/	/	m ²	6.00	12.00	42.00	5.76	77.76	466.56	
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m ²	6.00	12.00	17.00	3.76	50.76	304.56	
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理, 选择合适的真石漆进行修补	/	/	m ²	6.00	12.00	31.00	4.88	65.88	395.28	
清单分项合计											1956.96	5071194566
税金 (9%)											176.13	
工程总价											2133.09	

