


31-401 烟道漏水

序号	名称	品牌	项目特征描述	单位	工程量	主材费(含损耗)	人工费	辅材费	其他费用	确认综合单价	小计	备注
一、烟道漏水												
1	铲除外层		铲除屋面面层垃圾及开裂层	m ²	8	0	77.6	9.7		87.3	698.4	地面操作工
2	新做找平层/保护层20mm	海螺	1. 材料品种、规格：海螺水泥32.5 2. 砂浆厚度：20mm	m ²	8	24.25	9.7	1.94		35.89	287.12	
3	冷底油	东方雨虹或德高	整体(冷底油)涂刷基层处理剂	m ²	8	3.88	1.94	0		5.82	46.56	弹线、手推式切割机切割
4	细部节点	东方雨虹或德高	水落口、排气管、管根等位置及阴阳角附加层防水材料	m ²	8	25	10	2		37	296	人工电锤凿除
5	改性沥青防水卷材热熔满铺	东方雨虹或德高	1. SBS改性沥青防水卷材SBS I PY PE PE3mm\SBS I PY W PE 3mm 2. 防水层数：单层 3. 防水层做法：热熔满铺法	m ²	8	33.95	9.7	4.85		48.5	388	S200小型喷涂机涂膜1.2厚
6	恢复保温层(女儿墙)	北鹏或万事达同档次	挤塑板-XPS(B1级)/ 聚苯板-EPS(B1级)/ 石墨聚苯板-EPS(B1级)/ 40mm-50mm厚	m ²	8	33.95		4.85		48.5	288	2cm厚1:3水泥砂浆粉刷；
7	新做找平层/保护层20mm	海螺	1. 材料品种、规格：海螺水泥32.5 2. 砂浆厚度：20mm	m ²	8	24.25	9.7	1.94		35.89	287.12	
8	垃圾装袋运至指定地点		垃圾装袋运至指定地点	m	8	0	8.73	0.97		9.7	77.6	完工后现场清理
9	小计										2368.8	
1	清单分项合计										2368.8	合计：1户
2	税金(3%)=(清单分项合计)* (3%)										71.06	
3	工程总价=清单分项合计+税金										2439.86	



31-401 屋面漏水

序号	名称	品牌	项目特征描述	单位	工程量	主材费(含损耗)	人工费	辅材费	其他费用	确认综合单价	小计	备注
一、屋面漏水												
1	铲除外层		铲除屋面面层垃圾及开裂层	m ²	48	0	77.6	9.7		87.3	4190.4	地面操作工(包含丙烯酸盐注浆)
2	冷底油	东方雨虹或德高	整体(冷底油)涂刷基层处理剂	m ²	48	3.88	1.94	0		5.82	279.36	弹线、手推式切割机切割
3	细部节点	东方雨虹或德高	水落口、排气管、管根等位置及阴阳角附加层防水卷材	m	48	25	10	2		37	1776	人工电锤凿除
4	改性沥青防水卷材热熔满铺	东方雨虹或德高	1.SBS改性沥青防水卷材SBS I PY PE 3mm+SBS I PY M PE 3mm 2.防水层数:单层 3.防水层做法:热熔满铺法	m ²	48	33.95	9.7	4.85		48.5	2328	S200小型喷涂机涂膜1.2厚
5	恢复保温层(女儿墙)	北鹏或万事达同档次	挤塑板-XPS(B1级)/ 聚苯板-EPS(B1级)/ 石墨聚苯板-EPS(B1级)/ 10mm-50mm厚	m ²	8	33.95		4.85		48.5	388	2cm厚1:3水泥砂浆粉刷;
6	垃圾装袋运至指定地点		垃圾装袋运至指定地点	m ²	48	0	8.73	0.97		9.7	465.6	完工后现场清理
7	小计										9427.36	
8	清单分项合计										9427.36	合计:1户
2	税金(3%)=(清单分项合计)*(3%)										282.82	
3	工程总造价=清单分项合计+税金										9710.18	

