

12-901 次卧北飘窗渗水

一、次卧北飘窗渗水										彩条布或安全网铺设		
1	成品保护		彩条布	m ²	8.5	5	2	1	20(吊绳)	28	238	高空蜘蛛人操作工
2	铲除装饰面层至结构层		1、铲除外窗框侧面及窗台部位装饰面层至结构层 2、剔除窗框与墙体结构之间缝隙原密封填充物	m ²	8.5		20	1		21	178.5	地面操作工
3	弹性聚氨酯发泡剂填充		弹性聚氨酯发泡剂填充	m	8.5	10	5	1		16	136	弹线、手推式切割机切割
4	对（结构缺陷部位）用堵漏宝封堵	东方雨虹或德高	1. 部位：飘窗结构缺陷部位 水胶比1:3 2. 封堵平均厚度：20mm	m ²	8.5	25	8	1		34	289	人工电锤凿除
5	找平层/保护层	海螺	1. 材料品种、规格：海螺水泥32.5 2. 砂浆厚度：20mm	m ²	8.5	25	5	1		31	263.5	S200小型喷涂机涂膜1.2厚
6	防水施工	东方雨虹或德高	1. 防水涂料品种： HCA-108金属丙烯酸高弹防水涂料 / SUP-301聚氨酯防水涂料/ JSA聚合物水泥防水涂料/ 2. 涂料厚度、遍数：1.5mm 3遍 3. 增强材料种类：无纺布	m ²	8.5	28	5	1		34	289	2cm厚1:3水泥砂浆粉刷；
7	外墙钢丝网片加固	立邦\多乐士	墙面挂网批涂防水外墙腻子并打磨	m ²	8.5	10	8	1		19	161.5	995硅酮结构胶
8	外墙弹性涂料	东方雨虹或德高	涂刷1.5mm厚牌HCA-101高弹厚质丙烯酸防水涂料三遍	m ²	8.5	25	5	1		31	263.5	地面保护绿化、道板砖等
9	窗台与窗框交接	东方雨虹或德高	窗台与窗框交接部位采用（沥青基密封胶）处理	m	8.5	10	5	1		16	136	指定环卫车建筑垃圾清运，完工后现场清理
10	现场清理垃圾装袋运至指定地点		垃圾装袋运至指定地点	m ²	8.5		9	1		10	85	
11	小 计										2040	

