

尚锦城B区98-205室防水修缮报价单					
工程名称:2025年尚锦城B区防水修缮工程					
渗漏位置1. 办公室通道顶					
一、直接工程费					
序号	项目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	清理基层、拆除屋面卷材及(屋面及四周女儿墙破损部)砂浆局部修补	m²	68.00	12.50	850.00
2	与相邻屋面隔断开槽至结构面(宽0.5m深0.5m)	m	3.00	40.00	120.00
3	沟槽内聚氨酯加SBS防水施工	m²	5.73	107.00	613.11
4	沟槽内保温层及砂浆层恢复	m	3.00	78.15	234.45
5	涂刷基层处理剂	m²	68.00	8.00	544.00
6	涂刷聚氨酯防水涂料	m²	68.00	42.00	2,856.00
7	铺设SBS防水卷材	m²	68.00	65.00	4,420.00
小计:					9,637.56
二、、机械措施费					
1	小型机械及劳保费	m²	68.00	1.50	102.00
2	材料二次搬运、吊运	m²	68.00	2.00	136.00
3	安全围挡、地面防护	m²	68.00	1.00	68.00
4	垃圾清理外运	m²	68.00	2.00	136.00
小计:					442.00
三、其他费用					
1	管理费及利润(直接工程费+机械措施费)*13%	项			1,310.34
2	税金(直接工程费+机械措施费+管理费及利润)*9%	项			1,025.09
小计:					2,335.43
四、总价					12,414.99
报价单位:无锡嘉瑞源建筑装饰工程有限公司					

