

# 黄泥头佳苑电梯维修方案及报价

施工单位 (加盖公章): 无锡星宇电梯工程有限公司

受损标的: 黄泥头佳苑



受损照片:

60#左轿厢显示板	60#右轿厢显示板	60#左超载装置	60#右超载装置	60#左主导靴
60#左主导靴	60#左主导靴	60#左主导靴	60#右主导靴	60#右主导靴
60#右主导靴	60#右主导靴	60#左补偿链	60#右补偿链	60#左补偿链导轮
60#左补偿链导轮	60#右限速器钢丝绳			

施工方案:

1.电梯型号 TKJ800/1.75 18/18/18

2.一楼层门放检修牌

3.切断机房电源, 更换新配件, 送电调试完成。

报价明细:

电梯配件规格型号	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
轿厢内 110%载荷试验	台	2	500	1000	60#左右
轿厢显示板	套	2	420	840	60#左右
超载装置	套	2	400	800	60#左右
主导靴	套	8	480	3840	60#左右
补偿链	米	140	54	7560	60#左
更换工时费	台	1	2000	2000	60#左
补偿链导轮	套	2	365	730	60#左
限速器钢丝绳 8*19S	米	135	13	1755	60#左
更换工时费	项	1	800	800	60#左
补偿链	米	140	54	7560	60#右
更换工时费	台	1	2000	2000	60#右
限速器钢丝绳 8*19S	米	135	13	1755	60#右
更换工时费	项	1	800	800	60#右
合 计				31440	

无锡星宇电梯工程有限公司

2025年1月6日

