

## 五星家园115号04户南立面阳台底板粉刷层脱落维修报价

| 序号     | 项目名称       | 项目内容描述                                   | 数量  | 单位 | 单价(元) | 小计(元) | 备注 |
|--------|------------|--|-----|----|-------|-------|----|
| 1      | 钢管脚手架搭设防护棚 | 钢管脚手架搭设及拆除, 长度10米, 高度5米, 宽度10, 按照占地面积计算; | 100 | m2 | 60    | 6000  |    |
| 2      | 防护板        | 脚手架顶部铺设双层防护模板及拆除, 10*10*2;               | 200 | m2 | 30    | 6000  |    |
| 3      | 安全警戒线      | 施工区外侧设置安全警戒线;                            | 100 | m  | 3     | 300   |    |
| 4      | 拆除外墙粉刷层    | 高空作业吊绳施工, 人工拆除外墙阳台底板脱落粉刷层, 每层8米长, 总计17层; | 136 | m  | 30    | 4080  |    |
| 5      | 钢筋防锈       | 阳台底板基层裸露钢筋除锈, 刷防锈漆, 每层8米长, 总计17层;        | 136 | m  | 20    | 2720  |    |
| 6      | 防水         | 拆除部位满刷JS外墙防水两遍每层8米长, 宽度15cm, 总计17层;      | 136 | m  | 28    | 3808  |    |
| 7      | 界面剂        | 拆除部位刷界面剂, 每层8米长, 宽度15cm, 总计17层;          | 136 | m  | 15    | 2040  |    |
| 8      | 外墙腻子       | 外墙腻子找平, 每层8米长, 宽度15cm, 总计17层;            | 136 | m  | 35    | 4760  |    |
| 9      | 外墙涂料       | 刷外墙涂料, 每层8米长, 宽度15cm, 总计17层;             | 136 | m  | 25    | 3400  |    |
| 10     | 安全看护       | 地面安全看护人员                                 | 8   | 工日 | 320   | 2560  |    |
| 11     | 垃圾清理       | 垃圾外运                                     | 1   | 项  | 1200  | 1200  |    |
| 总价(含税) |            | 税率9%                                     |     |    |       | 36868 |    |

