265 单元中间（立管 28m，4 根，出墙开挖 12m）

序号	项目名称	单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)
1	DN160 铸铁污水管拆除	m	28	64.50	1,806.00
2	DN160 UPVC 污水立管安装	m	28	156.20	4,373.60
3	混凝土墙/楼板机械打孔φ180	个	8	52.80	422.40
4	屋面/室外污水井接驳改造	处	2	286.00	572.00
5	5m 高空作业增加费	m	28	26.80	750.40
6	管道系统整体闭水试验	项	28/62=0.4516	920.00	**415.48**
7	废旧铸铁管、垃圾外运处置	项	28/62=0.4516	1,420.00	**641.32**
8	15cm 混凝土地面破碎	m	12	68.40	820.80
9	沟槽开挖 1.1m、回填夯实	m	12	76.50	918.00
10	室外 DN160 UPVC 排污管敷设	m	12	152.80	1,833.60
11	沟槽 10cm 砂石垫层铺设	m	12	42.60	511.20
12	C20 混凝土地坪复原	m	12	56.80	681.60

序号	项目名称	单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)
	15cm				
13	穿墙洞口防水封堵+支管闭水	m	12	32.50	390.00
	分部分项直接费小计				**14,136.40**

费用名称	计算基数	费率	金额(元)
管理费	直接费	12%	1,696.37
利润	—	0%	0.00
税前工程造价	直接费+管理费	—	15,832.77
增值税	税前总价	5%	791.64
含税总造价			**16,624.41**

大写：人民币壹万陆仟陆佰贰拾肆元肆角壹分

无锡锡城工匠维修服务有限公司

2026 年 8 月 17 日