

### 九龙仓C区8单元外墙漏水维修报价单

项目名称	九龙仓时代上城C区	施工单位	无锡桦林建筑工程有限公司			
工程名称	8单元401外墙松动开裂渗水	日期	2025年8月3日			
序号	分项工程名称	单位	数量	单价	合计	备注
1	人工吊篮	工日	4	800	3200	
2	切割、凿除外墙面涂料层、保温层	m2	15	65	975	
3	剔除外墙面发泡剂及外墙抹灰层	m2	15	60	900	
4	基层处理(毛刷清理灰尘、基层湿润、界面处理剂处理)	m2	15	60	900	
5	水不漏封堵(代替原发泡剂)及墙面渗漏点	ml	15	65	975	
6	js防水涂膜2MM	m2	15	30	450	
7	防水砂浆恢复(防水剂:水泥:黄沙1:2.5:6)	m2	15	45	675	
8	保温板、抗裂砂浆挂网恢复	m2	15	85	1275	
9	防水腻子2遍	m2	15	25	375	
10	恢复墙面	m2	15	120	1800	
11	打玻璃胶	m	15	35	525	
12	垃圾清理袋装外运	项	1	1500	1500	
13				合计	13550	



### 九龙仓C区8单元外墙漏水维修报价单

项目名称	九龙仓时代上城C区	施工单位	无锡桦林建筑工程有限公司			
工程名称	8单元403外墙松动开裂渗水	日期	2025年8月3日			
序号	分项工程名称	单位	数量	单价	合计	备注
1	人工吊篮	工日	10	800	8000	
2	切割、凿除外墙面涂料层、保温层	m2	30	65	1950	
3	剔除外墙面发泡剂及外墙抹灰层	m2	30	60	1800	
4	基层处理(毛刷清理灰尘、基层湿润、界面处理剂处理)	m2	30	60	1800	
5	水不漏封(代替原发泡剂)及墙面渗漏点	m	30	65	1950	
6	js防水涂膜2MM	m2	30	30	900	
7	防水砂浆恢复(防水剂:水泥:黄沙 1:2.5:6)	m2	30	45	1350	
8	保温板、抗裂砂浆挂网恢复	m2	30	85	2550	
9	防水腻子2遍	m2	30	25	750	
10	恢复墙面	m2	30	120	3600	
11	外墙打玻璃胶	m	45	35	1575	
12	垃圾清理袋装外运	项	1	1500	1500	
13	合计: 27725					

