


11-101 外墙开裂漏水

序号	名称	品牌	项目特征描述	单位	工程量	主材费 (含损耗)	人工费	辅材费	其他费用	确认综合单价	小计	备注
一、外墙开裂漏水												
1	成品保护		彩条布	m <sup>2</sup>	9	10	20	5		65	552.5	彩条布或安全网搭设
2	院子围墙开裂部分拆除		拆除院子围墙开裂部位转墙	m <sup>3</sup>	9	0	80	10		90	900	人工电锤凿除
3	地面沉降部位进行开挖		沉降部位开挖地基	m <sup>2</sup>	9		80	20		100	900	地面操作工
4	对地面开挖部位进行固化		固化地基		9	60	80	10		150	1350	弹线、手推式切割机切割
5	重新砌筑院墙		8.5砖或空心砖	m <sup>2</sup>	9	40	80	10		130	1170	995硅酮结构胶
6	内墙镶嵌钢筋加固		墙面镶嵌钢筋	m <sup>2</sup>	9	35	80	10		125	1125	S200小型喷涂机涂膜1.2厚
7	新砌院墙砂浆找平		水泥、黄沙		9	45	80	10		135	1215	2cm厚1:3水泥砂浆粉剂
8	外墙网片加固	立邦\多乐士	墙面挂网批涂防水外墙腻子并打磨		9	50	80	10		140	1260	指定环卫车建筑垃圾清运,完工后现场清理
9	内墙、外墙弹性涂料	立邦\多乐士	涂刷内墙涂料二遍	m <sup>2</sup>	9	50	80	10		140	1260	完工后现场清理
10	现场清理建筑垃圾装袋运至指定地点		垃圾装袋运至指定地点	m <sup>3</sup>	9	0	80	20		100	900	
11	小计										10632.5	
1	清单分项合计										10632.5	
2	税金 (3%) = (清单分项合计) * (9%)										957	
3	工程总造价=清单分项合计+税金										11589.5	



11-802 次卧北飘窗开裂漏水

序号	名称	品牌	项目特征描述	单位	工程量	主材费(含损耗)	人工费	辅材费	其他费用	确认综合单价	小计	备注
一、次卧北飘窗开裂漏水												
1	成品保护		彩条布	m <sup>2</sup>	8.5	10	20	5	30(吊绳)	65	552.5	彩条布或安全网搭设
2	铲除装饰面层至结构层		1、铲除外窗框侧面及窗台部位装饰面层至结构层 2、剔除窗框与墙体结构之间缝隙原密封胶填充物	m <sup>2</sup>	8.5	0	80	10		90	765	高空蜘蛛人
3	弹性聚氨酯发泡剂填充		弹性聚氨酯发泡剂填充	m <sup>3</sup>	8.5	35	80	10		125	1062.5	地面操作工
4	对(结构缺陷部位)用堵漏宝封堵	东方雨虹或德高	1.部位:飘窗结构缺陷部位 水胶比1:32. 封堵平均厚度: 20mm	m <sup>2</sup>	8.5	55	80	10		145	1232.5	弹线、手推式切割机切割
5	窗台大理石安装		1.材料品种、规格:海螺水泥32.5 2.大理石	m <sup>2</sup>	8.5	60	80	10		150	1275	人工电锤凿除
6	防水施工	东方雨虹或德高	1.防水涂料品种: HCA-108金属丙烯酸高弹防水涂料/ SIP-301聚氨酯防水涂料/ JSA聚合物水泥防水涂料/ 2.涂料厚度、遍数:1.5mm 3.增强材料种类:无纺布	m <sup>2</sup>	8.5	65	80	10		155	1317.5	995硅酮结构胶
7	内墙钢丝网片加固	立邦\多乐士	墙面挂网批涂防水内墙腻子并打磨	m <sup>2</sup>	8.5	55	80	10		145	1232.5	S200小型喷涂机涂膜 1.2厚
8	内墙弹性涂料	立邦\多乐士	涂刷内墙涂料二遍	m <sup>2</sup>	8.5	60	80	10		150	1275	2cm厚1:3水泥砂浆粉 刷;
9	窗台与窗框交接	东方雨虹或德高	窗台与窗框交接部位采用(沥青基密封胶)处理	m	8.5	55	80	10		145	1232.5	指定环卫车建筑垃圾清运,完工后现场清理
10	现场清理建筑垃圾袋运至指定地点		建筑垃圾袋运至指定地点	m <sup>3</sup>	8.5	0	80	20		100	850	完工后现场清理
11	小计										10795	
1	清单分项合计										10795	
2	税金(3%)=(清单分项合计)*(9%)										971.5	
3	工程总价=清单分项合计+税金										11766.5	

