

金科东方水榭 21 单元东梯和西梯报价单明细

序号	产品名称	单位	型号	台数	单台数量	单台价格	总合计
1	控制柜	个	/	2	1	25000	50000
2	随行电缆	条	/	2	100m*2	5000	10000
3	随行电缆紧固件包	个	/	2	2	80	160
4	召唤显示	个	/	2	67	280	18700
5	声光报警装置	个	/	2	1	330	660
6	上底坑急停盒	个	/	2	1	230	460
7	下底坑急停坑	个	/	2	1	230	460
8	轿顶接线盒装配		/	2	1	2500	5000
9	操作箱 COP	个	/	2	1	1000	2000
10	安全紧固件包	个	/	2	1	650	1300
11	曳引主机	个	/	2	1	30000	60000
12	橡胶隔音块	个	/	2	1	80	160
13	井道安全电缆	条	/	2	1	500	1000
14	编码器	个	/	2	1	3000	6000
15	门控制器	个	/	2	1	3000	6000
16	门机电源电缆	套	/	2	1	500	1000
17	门机	个	/	2	1	3000	6000
18	称重微动开关	个	/	2	1	400	800

19	转接板	个	/	2	1	300	600
20	光幕	套	/	2	1	2000	4000
21	光幕支架	套	/	2	1	150	300
22	平层光电	个	/	2	1	400	800
23	平层插板支架	个	/	2	67	60	4000
24	机房配电箱	个	/	2	1	900	1800
25	曳引钢丝绳	米	/	2	198m*5	17/m	33000
26	绳头组合	个	/	2	10	100	2000
27	对讲机	个	/	2	1	900	1800
28	限速器及涨紧装置	个	/	2	1	3200	6400
29	限速器钢丝绳	米	/	2	198m*2	12/m	4600
30	补偿链	米	/	2	198m*2	30/m	23500
31	轿顶轮组件	个	/	2	1	4000	8000
32	对重轮组件	个	/	2	1	4000	8000
33	轿厢龙门架	个	/	2	1	5000	10000
34	轿厢	个	发纹不锈钢	2	1	10000	20000
35	吊顶	个	发纹不锈钢	2	1	2000	4000
36	PVC 地板	个	/	2	1	800	1600
37	对重	台	/	2	1	3000	6000
38	对重框	个	/	2	1	4000	8000
39	运输费	台	/	2	1	3000	6000

40	拆梯费	台	/	2	1	7000	14000
41	安装费	台	/	2	1	23000	46000
42	土建整改费	台	/	2	1	2000	4000
43	政府验收费	台	/	2	1	5000	10000
总计							398100

本次所投产品不得低于原产品的参数及品质，具体参数信息以实际测量为准，21单元两部电梯的型号和尺寸一致，更换的配件的种类，数量，型号相同。

