尚锦城B区136单元防水应急维修报价单					
工程名称：尚锦城B区防水应急修缮工程					
报价单位：无锡奕翔建设工程有限公司					
序号	单元门牌号	维修房间范围	工程量㎡	全费用综合单价	合价
1	136-1901	1.卫生间栋侧窗台边缘墙体裂痕	8	316.75	2,534.00
2	136-2101	主卧窗户	7	316.75	2,217.25
3	136-3205	北卧窗户下墙体渗水	7	316.75	2,217.25
4	136-3302	主卧飘窗四周渗水	7	316.75	2,217.25
5	136-501	阳台顶两边渗水严重	12	316.75	3,801.00
6	136-601	主卧东墙角渗水	12	274.34	3,292.08
7	136-701	北面书房空调外机处	5	274.34	1,371.70
136单元总价					17,650.53

阳台及飘窗修复
1、部位：阳台及飘窗
2、检查外窗是否有开裂现象；
3、剔凿渗水处直到基层外扩5cm，清除所有松动的浮浆及石子清水湿润、水泥素浆涂刷、细石砼塞缝，低于窗框15mm，24小时后用防水涂料周边涂刷(外扩500mm)、待防水涂料干透后，清水砂浆找平收光；
4、进行下道工序施工（密缝胶、保温、外墙漆）；
5、垃圾清运归堆并外运，运距由投标单位自行考虑。包含所有种类垃圾的清理、短驳、装车、外运等所有工作内容，结算不作调整。

外墙面修复
1、部位：外墙
2、渗漏位置铲除至结构层；
3、墙面清理灰尘干净后刷墙固界面剂；
4、15厚1：3水泥砂浆打底；
5、批墙面抗裂砂浆；
6、满铺抗碱玻纤网格布；
7、涂刷外墙防水涂料；
8、批刮外墙腻子油漆；
9、垃圾清运归堆并外运，运距由投标单位自行考虑。包含所有种类垃圾的清理、短驳、装车、外运等所有工作内容，结算不作调整。

扫描全能王 创建