

行标签	求和项:数量:A	求和项:人工费(不含税):B	求和项:主材费(不含税):C	求和项:机械辅材费	求和项:综合取费	求和项:不含税单价:求和项:不含税:求和项:税率:求和项:含税价:J
138-1403主卧卫生间漏水	138	869.55	2913.68	3134.96	400.00	9,732.96 32,488.06 720.00 35,411.98
采用3mm立邦抗裂耐水砂浆,对墙面进行找平	90.5	364.21	391.87	402.61	50.00	1,216.62 3,510.20 90.00 3,826.13
采用VH东方雨虹对缝贴堵漏	1	9.42	20.66	10.51	5.00	35.18 331.40 9.00 361.23
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	1	115.73	135.14	12.56	5.00	276.60 276.60 9.00 301.49
德高界面处理剂	17.27	95.17	190.21	12.41	5.00	312.68 312.68 9.00 340.82
对窗台与外墙面接缝处,原密封胶铲除,重新打硅宝结构	4.77	4.77	7.65	1.26	5.00	14.36 248.00 9.00 270.32
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	15.7	15.56	12	4	5.00	32.55 153.31 9.00 167.11
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	5	13.16	13.16	3.52	5.00	18.89 296.57 9.00 323.26
涂饰东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	17.27	28.6	21.2	2.13	5.00	54.53 941.73 9.00 1,026.49
外墙溶剂涂料一底二面	18.13	8.56	12.16	1.97	5.00	23.82 431.86 9.00 470.73
自卸汽车运土(8t以内)(运距25km以内)	1	50		360	5.00	430.50 430.50 9.00 469.25
138-1601北卧室外墙漏水	93.66	364.21	391.87	402.61	50.00	1,216.62 3,602.19 90.00 3,926.39
采用VH东方雨虹对缝贴堵漏	1	115.73	135.14	12.56	5.00	276.60 276.60 9.00 301.49
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	1	95.17	190.21	12.41	5.00	312.68 312.68 9.00 340.82
德高界面处理剂	17.93	4.77	7.65	1.26	5.00	14.36 257.47 9.00 280.64
对窗台与外墙面接缝处,原密封胶铲除,重新打硅宝结构	4.89	12	15	4	5.00	32.55 159.17 9.00 173.50
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	16.3	15.56	13.16	2.43	5.00	18.89 307.91 9.00 335.82
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	5	13.16	13.16	3.52	5.00	17.51 87.55 9.00 95.43
水泥砂浆抹灰	9.78	20.66	10.51	2.33	5.00	35.18 344.06 9.00 375.03
涂饰东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	17.93	28.6	21.2	2.13	5.00	54.53 977.72 9.00 1,065.71
外墙溶剂涂料一底二面	18.83	8.56	12.16	1.97	5.00	23.82 448.53 9.00 488.90
自卸汽车运土(8t以内)(运距25km以内)	1	50		360	5.00	430.50 430.50 9.00 469.25
138-1601北卧室外墙漏水	98.86	364.21	391.87	402.61	50.00	1,216.62 3,742.06 90.00 4,078.85
采用VH东方雨虹对缝贴堵漏	1	115.73	135.14	12.56	5.00	276.60 276.60 9.00 301.49
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	1	95.17	190.21	12.41	5.00	312.68 312.68 9.00 340.82
德高界面处理剂	18.81	4.77	7.65	1.26	5.00	14.36 270.11 9.00 294.42
对窗台与外墙面接缝处,原密封胶铲除,重新打硅宝结构	5.13	12	15	4	5.00	32.55 166.98 9.00 182.01
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	17.1	15.56	13.16	2.43	5.00	18.89 323.02 9.00 352.09
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	6	13.16	13.16	3.52	5.00	17.51 105.06 9.00 114.52
水泥砂浆抹灰	10.26	20.66	10.51	2.33	5.00	35.18 360.95 9.00 393.44
涂饰东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	18.81	28.6	21.2	2.13	5.00	54.53 1,025.71 9.00 1,118.02
外墙溶剂涂料一底二面	19.75	8.56	12.16	1.97	5.00	23.82 470.45 9.00 512.79
自卸汽车运土(8t以内)(运距25km以内)	1	50		360	5.00	430.50 430.50 9.00 469.25
138-1601客厅南阳台漏水	107.79	364.21	391.87	402.61	50.00	1,216.62 4,002.15 90.00 4,362.34
采用VH东方雨虹对缝贴堵漏	1	115.73	135.14	12.56	5.00	276.60 276.60 9.00 301.49
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	1	95.17	190.21	12.41	5.00	312.68 312.68 9.00 340.82
德高界面处理剂	20.68	4.77	7.65	1.26	5.00	14.36 296.96 9.00 323.69
对窗台与外墙面接缝处,原密封胶铲除,重新打硅宝结构	5.64	12	15	4	5.00	32.55 183.58 9.00 200.40
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	18.8	15.56	13.16	2.43	5.00	18.89 355.13 9.00 387.09
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	6	13.16	13.16	3.52	5.00	17.51 105.06 9.00 115.52
水泥砂浆抹灰	11.28	20.66	10.51	2.33	5.00	35.18 396.83 9.00 432.54
涂饰东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	20.68	28.6	21.2	2.13	5.00	54.53 1,127.68 9.00 1,229.17
外墙溶剂涂料一底二面	21.71	8.56	12.16	1.97	5.00	23.82 517.13 9.00 564.67
自卸汽车运土(8t以内)(运距25km以内)	1	50		360	5.00	430.50 430.50 9.00 469.25
138-1601客厅西南阳台漏水	109.9	364.21	391.87	402.61	50.00	1,216.62 4,063.87 90.00 4,429.29
采用VH东方雨虹对缝贴堵漏	1	115.73	135.14	12.56	5.00	276.60 276.60 9.00 301.49
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	1	95.17	190.21	12.41	5.00	312.68 312.68 9.00 340.82
德高界面处理剂	21.12	4.77	7.65	1.26	5.00	14.36 303.28 9.00 330.58
对窗台与外墙面接缝处,原密封胶铲除,重新打硅宝结构	5.76	12	15	4	5.00	32.55 187.49 9.00 204.36
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	19.2	15.56	13.16	2.43	5.00	18.89 362.69 9.00 395.33
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	6	13.16	13.16	3.52	5.00	17.51 105.06 9.00 114.52
水泥砂浆抹灰	11.52	20.66	10.51	2.33	5.00	35.18 405.27 9.00 441.74
涂饰东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	21.12	28.6	21.2	2.13	5.00	54.53 1,151.67 9.00 1,255.32

外墙清剂涂料一底二面	22.18	8.56	12.16	1.97	5.00	23.82	528.33	9.00	575.88
自卸汽车运土(8t以内)(运距25km以内)	1	50		360	5.00	430.50	430.50	9.00	469.25
138-1601南主因外墙漏水	112.47	364.21	391.87	402.61	50.00	1,216.62	4,126.86	90.00	4,498.27
采用YD东方雨虹对缝隙堵漏	1	115.73	135.14	12.56	5.00	276.60	276.60	9.00	301.49
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	1	95.17	190.21	12.41	5.00	312.68	312.68	9.00	340.82
德高界面处理剂	21.45	4.77	7.65	1.26	5.00	14.36	308.02	9.00	335.74
对窗台与外墙面交接处,原密封胶铲除,重新打硅宝结构	5.85	12	15	4	5.00	32.55	190.42	9.00	207.56
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	19.5	15.56		2.43	5.00	18.89	368.36	9.00	401.51
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	7	13.16		3.52	5.00	17.51	122.57	9.00	133.60
水泥砂浆抹灰	11.7	20.66	10.51	2.33	5.00	35.18	411.61	9.00	448.65
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	21.45	28.6	21.2	2.13	5.00	54.53	1,169.67	9.00	1,274.91
外墙清剂涂料一底二面	22.52	8.56	12.16	1.97	5.00	23.82	536.43	9.00	584.71
自卸汽车运土(8t以内)(运距25km以内)	1	50		360	5.00	430.50	430.50	9.00	469.25
138-1703客厅南外墙漏水	123.98	364.21	391.87	402.61	50.00	1,216.62	4,745.63	90.00	5,172.73
采用YD东方雨虹对缝隙堵漏	1	115.73	135.14	12.56	5.00	276.60	276.60	9.00	301.49
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	2	95.17	190.21	12.41	5.00	312.68	625.36	9.00	681.64
德高界面处理剂	23.65	4.77	7.65	1.26	5.00	14.36	339.61	9.00	370.17
对窗台与外墙面交接处,原密封胶铲除,重新打硅宝结构	6.45	12	15	4	5.00	32.55	209.95	9.00	228.85
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	21.5	15.56		2.43	5.00	18.89	406.14	9.00	442.69
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	7	13.16		3.52	5.00	17.51	122.57	9.00	133.60
水泥砂浆抹灰	12.9	20.66	10.51	2.13	5.00	35.18	453.82	9.00	494.66
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	23.65	28.6	21.2	2.13	5.00	54.53	1,289.63	9.00	1,405.70
外墙清剂涂料一底二面	24.83	8.56	12.16	1.97	5.00	23.82	591.45	9.00	644.68
自卸汽车运土(8t以内)(运距25km以内)	1	50		360	5.00	430.50	430.50	9.00	469.25
138-601南主因东侧外墙漏水	132.39	364.21	391.87	402.61	50.00	1,216.62	4,695.40	90.00	5,117.98
采用YD东方雨虹对缝隙堵漏	1	115.73	135.14	12.56	5.00	276.60	276.60	9.00	301.49
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	1	95.17	190.21	12.41	5.00	312.68	312.68	9.00	340.82
德高界面处理剂	25.41	4.77	7.65	1.26	5.00	14.36	364.89	9.00	397.73
对窗台与外墙面交接处,原密封胶铲除,重新打硅宝结构	6.93	12	15	4	5.00	32.55	225.37	9.00	245.87
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	23.1	15.56		2.43	5.00	18.89	436.36	9.00	475.63
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	8	13.16		3.52	5.00	17.51	146.05	9.00	152.69
水泥砂浆抹灰	13.86	20.66	10.51	2.33	5.00	35.18	487.59	9.00	531.47
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	25.41	28.6	21.2	2.13	5.00	54.53	1,385.61	9.00	1,510.31
外墙清剂涂料一底二面	26.68	8.56	12.16	1.97	5.00	23.82	635.52	9.00	692.72
自卸汽车运土(8t以内)(运距25km以内)	1	50		360	5.00	430.50	430.50	9.00	469.25

