

天景花园18栋房屋防水预算单

一、18-1101主卧东、南外墙，次卧东、北外墙漏水，楼顶屋面漏水（复式两层）					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原屋面防水层清理屋面	m²	100.1	5	500.5
2	基层涂刷水性沥青防水涂料	m²	100.1	3	300.3
3	单层SBS改性沥青防水卷材4mm热熔满铺	m²	100.1	37	3703.7
4	聚氨酯玻纤布一布两涂	m²	100.1	10	1001
5	铲除原墙体涂料及清理砖缝	m²	83	5	415
6	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	m²	83	20	1660
7	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框密封胶	m²	83	6	498
8	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	m²	83	25	2075
9	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	m²	83	4	332
10	施工小计				10485.5
二、18-1102主卧西、南外墙漏水，次卧西、北外墙漏水，北外墙漏水（复式两层）					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原墙体涂料及清理砖缝	M²	127.825	5	639.125
2	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	M²	127.825	20	2556.5
3	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框密封胶	M²	127.825	6	766.95
4	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	M²	127.825	25	3195.625
5	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M²	127.825	4	511.3
6	施工小计				7669.5
合计：18155元（含税）					

备注：1. 本报价包含开票税金；保修维护期限为5年。

2. 最终结算价以完工验收合格后报审计单位审核价为准。

无锡河山建筑防水工程有限公司

