

工程造价咨询报告书

咨询项目全称：长江国际臻园1-2栋、泓园3单元、臻园10-11单元、泓园10、11、12栋、臻园12-14单元、**泓园15-16单元、泓园22-23单元、泓园29单元、泓园31-32单元、泓园33-34单元、泓园54-55单元、泓园59-60单元、泓园61单元、泓园62-63单元、泓园68单元、泓园69单元房屋渗漏水维修工程**

咨询项目类别：预算审核

咨询报告日期：2025年4月21日



江苏雨田工程咨询集团有限公司



咨询报告书编号： 雨田建咨审（2025）锡第0064号

咨询项目委托方全称：长江国际二期第一届业委会

咨询企业法定住所： 南京市江宁区兴民南路88号三层

邮 编： 210000 联系电话： 025-86629229

咨询作业期： 2025年4月10日 至 2025年4月21日

法定代表人： 吴义军 技术负责人： 万保良

项目负责人： 伍玉兵 执业资格： 造价师 从事专业：

专业咨询员： 蔡品钦 执业资格： 造价师 从事专业：

专业咨询员： 执业资格： 从事专业：

专业咨询员： 执业资格： 从事专业：

江苏雨田工程咨询集团有限公司

雨田建咨审（2025）锡第 0064 号

关于长江国际臻园 1-2 栋、泓园 3 单元、臻园 10-11 单元、 泓园 10、11、12 栋、臻园 12-14 单元、泓园 15-16 单元、泓 园 22-23 单元、泓园 29 单元、泓园 31-32 单元、泓园 33-34 单元、泓园 54-55 单元、泓园 59-60 单元、泓园 61 单元、泓 园 62-63 单元、泓园 68 单元、泓园 69 单元房屋渗漏水维修 工程预算的审核报告

长江国际二期第一届业委会：

我公司接受贵单位委托，于 2025 年 4 月 10 日至 2025 年 4 月 21 日对长江国际臻园 1-2 栋房屋渗漏水维修工程（以下简称“该工程”）的预算进行了审核。在审核过程中，我公司依据送审资料、建设行政主管部门制定的规则、工程造价管理部门的规定和国家的有关法规，结合该工程的实际情况，实施了调研、编审、复核、审定等必要的审核程序。现将审核结果报告如下：

一、工程概况

1、工程名称：长江国际臻园 1-2 栋、泓园 3 单元、臻园 10-11 单元、泓园 10、11、12 栋、臻园 12-14 单元、泓园 15-16 单元、泓园 22-23 单元、泓园 29 单元、泓园 31-32 单元、泓园 33-34 单元、泓园 54-55 单元、泓园 59-60 单元、泓园 61 单元、泓园 62-63 单元、泓园 68 单元、泓园 69 单元房屋渗漏水维修工程。

2、工程地址：长江国际泓园、臻园

3、建设单位：长江国际二期第一届业委会。

4、施工单位：/

5、是否招标：/。

6、立项文号：/。

7、质量评定等级：合格。

16、施工时间：/年/月~ /年/月。

二、审核范围

委托范围内长江国际臻园 1-2 栋、泓园 3 单元、臻园 10-11 单元、泓园 10、11、12 栋、臻园 12-14 单元、泓园 15-16 单元、泓园 22-23 单元、泓园 29 单元、泓园 31-32 单元、泓园 33-34 单元、泓园 54-55 单元、泓园 59-60 单元、泓园 61 单元、泓园 62-63 单元、泓园 68 单元、泓园 69 单元房屋渗漏水维修工程。

预算审核，包含：立面抹灰层拆除老墙面、外墙弹性涂料、屋面卷材等工程量的核对。

三、审核依据

1、资料依据：贵单位提供的《施工合同》、工程预算书等相关资料。

2、计价依据：《施工合同》；《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省建设工程费用定额》（营改增后）；施工同期《无锡工程造价信息》材料平均信息指导价、无信息指导价的材料采用施工同期市场平均价格。

3、建设行政主管部门制定的规则、工程造价管理部门的规定和国家的有关法规。

四、审核程序和方法

熟悉建设工程施工合同等送审资料；与建设单位沟通联系，了解项目的建设情况；对施工项目的现场进行勘察；计算并核对工程量；审核材料或设备的价格；审核预审综合单价的套用情况；审核各项费用的计取情况；初步定案；内部三级质量复核；出具工程造价咨询成果文件。

五、审核结果

1、该工程预算送审金额为 3566216.58 元，审定金额为 3314349.7 元，核减金额为 251866.90 元，核减率为 7.06%（详见附件）。

2、有关该工程预算审核增减内容和金额均已与建设单位及施工单位具体核对，复核单位对审核结果进行了复审并予认可，最终的工程预算审定单由建设单位代表和施工单位代表签字认可。

六、核减（增）原因

1、核减原因：主材价格偏高。

2、核增原因：无。

七、审计建议

无

八、审核情况说明

1、该工程所有材料由施工单位自行采购，无甲供材料。

2、根据施工合同约定，该工程按照三类工程类别计取相关费用。

3、该工程经建设单位与施工单位双方确认，同意预算审核。

九、附件

1、建设工程预算审核书。



项目负责人：



江苏雨田工程咨询集团有限公司（盖章）



2025年4月21日

主题词：长江国际臻园 1-2 栋、泓园 3 单元、臻园 10-11 单元、泓园 10、11、12 栋、臻园 12-14 单元、泓园 15-16 单元、泓园 22-23 单元、泓园 29 单元、泓园 31-32 单元、泓园 33-34 单元、泓园 54-55 单元、泓园 59-60 单元、泓园 61 单元、泓园 62-63 单元、泓园 68 单元、泓园 69 单元房屋渗漏水维修工程。

、 预算 审核

抄 送：

共计：4 份

序号	单元号	送审金额	预审金额	核减金额	审计费	单元小计
1	长江国际臻园1-2栋房屋渗漏水维修	258827.38	240890.38	17937	1060.66	241951.04
2	长江国际泓园、臻园房屋渗漏水维修 (泓园3单元)	132315.68	122110.11	10205.57	537.66	122647.77
3	长江国际泓园、臻园房屋渗漏水维修 (臻园10-11单元)	147198.19	135834.28	11363.91	598.09	136432.37
4	长江国际泓园10、11、12栋房屋渗漏水维修	316323.23	291561.15	24762.08	1283.77	292844.92
5	长江国际泓园、臻园房屋渗漏水维修 (臻园12-14单元)	571622.76	527741.91	43880.85	2323.69	530065.6
6	长江国际泓园、臻园 房屋渗漏水维修(泓园15-16单元)	346927.96	320308.83	26619.13	1410.34	321719.17
7	长江国际泓园、臻园房屋渗漏水维修 (泓园22-23单元)	186376.02	171923.25	14452.77	756.99	172680.24
8	长江国际泓园、臻 园房屋渗漏水维修(泓园29单元)	69581.6	64346.77	5234.83	283.32	64630.09
9	长江国际泓园、臻园房屋渗漏水维修 (泓园31-32单元)	111167.96	102701.16	8466.8	452.2	103153.36
10	长江国际泓园、臻园房屋渗漏水维修 (泓园33-34单元)	170073.14	156660.7	13412.44	689.79	157350.49
11	长江国际泓园、臻园房屋渗漏水维修 (泓园54-55单元)	284814.39	271050.66	13763.73	1193.46	272244.12
12	长江国际泓园、臻园房屋渗漏水维修 (泓园59-60单元)	283039.12	269284.26	13754.86	1185.68	270469.94
13	长江国际泓园、臻园房屋渗漏水维修 (泓园61单元)	153286.62	136408.53	16878.09	600.62	137009.15
14	长江国际泓园、臻园房屋渗漏水维修 (泓园62-63单元)	299772.46	287424.43	12348.03	1265.55	288689.98
15	长江国际泓园、臻园房屋渗漏水维修 (泓园68单元)	133340.29	122983.07	10357.22	541.5	123524.57
16	长江国际泓园、臻园房屋渗漏水维修 (泓园69单元)	101549.78	93120.22	8429.56	410.02	93530.24
17	总计	3566216.58	3314349.7	251866.87	14593.34	3328943.05



长江国际泓园、臻园房屋渗漏水维修（臻园12-14单元）

建设工程预算审核书

建设单位：长江国际二期第一届业委会



咨询企业：江苏雨田工程咨询集团有限公司

造价工程师：



编制时间：2025年4月21日

单位工程预算汇总表

工程名称：长江国际臻园12-14栋房屋渗漏水维修

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长江国际臻园12-14栋房屋渗漏水维修

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
		墙面修复工艺流程：打开原破损外装饰层→清理垃圾→抗裂砂浆+网格布→防水层（附加新老墙面交界处打胶）→外墙装饰层→养护→验收完工				340636.58	
1	011604002001	立面抹灰层拆除老墙面1拆除 1、外墙装饰层铲除，厚度2cm	m2	321.000	24.82	7967.22	
	1-158	拆除墙、柱梁面 磁面砖	10m2	32.100	248.15	7965.62	
2	011604002002	立面抹灰层拆除老墙面2拆除拆除面层 1、外墙装饰层铲除，厚度1cm； 2、高空吊绳作业；	m2	658.000	34.57	22747.06	
	1-163	拆除铲除墙面腻子、涂料	10m2	65.800	45.96	3024.17	
	D00003	高空吊绳作业费	m2	658.000	29.97	19720.26	
3	011604002003	立面抹灰层拆除老墙面3拆除拆除面层 1、外墙装饰层铲除，厚度2cm； 2、高空吊绳作业；	m2	787.000	54.79	43119.73	
	1-158	拆除墙、柱梁面 磁面砖	10m2	78.700	248.15	19529.41	
	D00005	高空吊绳作业费	m2	787.000	29.97	23586.39	
4	02B001	老墙面拆除垃圾搬运 1、拆除垃圾人工装袋、垃圾运至楼下集中堆放；	m3	28.740	127.90	3675.85	
	2-36	四类干土 深1.5m内	m3	28.740	86.39	2482.85	
	2-60+[2-63]	运距100m内 土、建筑垃圾	m3	28.740	41.51	1193.00	
5	02B002	老墙面拆除垃圾外运 1、装袋的垃圾装车外运处理复核政府环保要求	m3	28.740	188.91	5429.41	
	2-36	四类干土 深1.5m内	m3	28.740	86.39	2482.85	
	1-335	自卸汽车运碴(载重4.5t以内)运距(km以内) 10	1000m3	0.029	74544.38	2142.41	
	D00001	处理复核政府环保要求	m3	28.740	27.98	804.15	
6	011001003001	保温隔热墙面1：抗裂砂浆4mm+网格布一层	m2	321.000	22.61	7258.77	
	14-35	抗裂砂浆抹面4mm（网格布）	10m2	32.100	185.51	5954.87	
	14-28	墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	32.100	40.62	1303.90	
7	010903003001	墙面1防水：水泥基2mm防水2遍	m2	321.000	53.71	17241.23	
	10-120	水泥基渗透结晶 防水材料 二～三遍(厚2mm)	10m2	32.100	537.11	17241.23	
8	011407001001	墙面1喷刷涂料：腻子、外墙弹性涂料 3遍	m2	321.000	67.90	21794.94	
	17-197+[17-198]	外墙弹性涂料 3遍	10m2	32.100	439.17	14097.36	
	D00004	人工画瓷砖线	m2	321.000	23.98	7697.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长江国际臻园12-14栋房屋渗漏水维修

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
9	011407001002	墙面2新做装饰层 1、腻子、外墙弹性涂料 3遍 2、高空吊绳作业	m2	658.000	73.89	48619.62	
	D00003	高空吊绳作业费	m2	658.000	29.97	19720.26	
	17-197+[17-198]	外墙弹性涂料 3遍	10m2	65.800	439.17	28897.39	
10	011001003002	保温隔热墙面3：抗裂砂浆4mm+网格布一层	m2	787.000	22.61	17794.07	
	14-35	抗裂砂浆抹面4mm（网格布）	10m2	78.700	185.51	14599.64	
	14-28	墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	78.700	40.62	3196.79	
11	010903003002	墙面3防水：水泥基2mm防水2遍	m2	787.000	53.71	42269.77	
	10-120	水泥基渗透结晶 防水材料 二～三遍（厚2mm）	10m2	78.700	537.11	42270.56	
12	011407001003	墙面3喷刷涂料：腻子、外墙弹性涂料 3遍	m2	787.000	97.87	77023.69	
	17-197+[17-198]	外墙弹性涂料 3遍	10m2	78.700	439.17	34562.68	
	D00004	人工画瓷砖线	m2	787.000	23.98	18872.26	
	D00003	高空吊绳作业费	m2	787.000	29.97	23586.39	
13	02B003	打胶1 1、新老墙面交界处防水打胶	m	287.700	15.99	4600.32	
	D00002	窗边结构胶	m	287.700	15.99	4600.32	
14	02B004	打胶2 1、新老墙面交界处防水打胶 2、高空吊绳作业	m	1319.840	15.99	21104.24	
	D00002	窗边结构胶	m	1319.840	15.99	21104.24	
		屋面修复工艺流程：原屋面清扫→20厚防水砂浆找平压入网格布→铺设防水层→保温层→养护→验收完工				100914.62	
15	02B005	屋面清扫 1、原屋面清扫，垃圾集中归纳至楼下外运	m2	473.000	5.89	2785.97	
	D00002	屋面清扫	m2	473.000	4.00	1892.00	
	2-36	四类干土 深1.5m内	m3	4.730	86.39	408.62	
	1-335	自卸汽车运碴（载重4.5t以内）运距（km以内）10	1000m3	0.005	74544.38	352.59	
	D00001	处理复核政府环保要求	m3	4.730	27.98	132.35	
16	010902003001	屋面找平 1、20厚防水砂浆找平压入网格布	m2	473.000	25.13	11886.49	
	13-15换	（防水砂浆 比例 1:2.5）水泥砂浆找平层（厚20mm）混凝土或硬基层上	10m2	47.300	210.71	9966.58	
	14-28	墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	47.300	40.62	1921.33	

第3页 共3页

【清单大师计价软件江苏版V9.60】

总价措施项目清单与计价表

工程名称：长江国际臻园12-14栋房屋渗漏水维修

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工			7550.50			
1.1		基本费	分部分项工程 费+单价措施项 目费-除税工程 设备费	1.500	6623.25			
1.2		标化增加费	分部分项工程 费+单价措施项 目费-除税工程 设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程 费+单价措施项 目费-除税工程 设备费	0.210	927.25			
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程 费+单价措施项 目费-除税工程 设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程 费+单价措施项 目费-除税工程 设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程 费+单价措施项 目费-除税工程 设备费	1.100	4857.05			
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程 费+单价措施项 目费-除税工程 设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建 筑物的临时保护设施	分部分项工程 费+单价措施项 目费-除税工程 设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项工程 费+单价措施项 目费-除税工程 设备费	0.050	220.77			
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程 费+单价措施项 目费-除税工程 设备费	2.100	9272.55			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：长江国际臻园12-14栋房屋渗漏水维修

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程 费+单价措施项 目费-除税工程 设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加 费	分部分项工程 费+单价措施项 目费-除税工程 设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程 费+单价措施项 目费-除税工程 设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程 费+单价措施项 目费-除税工程 设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程 费+单价措施项 目费-除税工程 设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项工程 费+单价措施项 目费-除税工程 设备费					现场安全 隐患排查 、人员信 息动态管 理、扬尘 管控视频 监控、高 处作业防 护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。
合 计					21900.87			