驰泓建筑

咨询电话：0510 - 6810 1068
官网：www.wxchihong.com
邮箱：shenml@wxchihong.com

太湖绿琚花园B区房屋渗漏水维修

30栋 报价汇总

编号： CHBID-26061.13

序号	单元号	单位工程名称	金额（元）
1	30	30单元01户型雨水管破损渗水	22,490.57
		30栋 汇总，共1 户（项） 小计：	22,490.57

*注：此报价自报价之日起，6个月内有效！

无锡驰泓建筑工程有限公司

2026/7/7

驰泓建筑

咨询电话：0510 - 6810 1068
官网：www.wxchihong.com
邮箱：shenml@wxchihong.com

太湖绿琚花园B区房屋渗漏水维修报价明细

位置：　30单元01户型雨水管破损渗水　　CHBID-26061.13.1.23

序号	项目名称	单位	工程量	主材费	辅材机械	人工费	综合单价	总价(元)
1	高空吊绳人工费	工	7.00			600	600	4,200.00
2	辅助人工费	工	10.00			500	500	5,000.00
3	拆除 拆除原破损雨水管	m	93.00		5	5	10	930.00
4	安装 钻洞安装固定螺丝	m	93.00	5	1	5	11	1,023.00
5	安装 安装水管PVC110	m	93.00	25	5	15	45	4,185.00
6	做底漆 雨水管涂刷底漆1遍	m	93.00	8	1	5	14	1,302.00
7	刷外墙涂料 雨水管涂刷外墙涂料1遍	m	93.00	15	2	10	27	2,511.00
8	垃圾清理外运	项	1.00			500	500	500.00
9	小计							19,651.00
10	管理及措施费		0.05					982.55
11	增值税金		0.09					1,857.02
合计：								22,490.57

*注：此报价自报价之日起，6个月内有效！

施工工艺：
拆除原破损雨水管→钻洞安装固定螺丝→安装水管PVC110→雨水管涂刷底漆1遍→雨水管涂刷外墙涂料1遍→垃圾清理外运

无锡驰泓建筑工程有限公司
2026/7/7