

序号	施工位置	分项工程名称	主材品牌	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				台价	备注
							主材	辅材	人工	综合单价		
5		铲除外窗框侧面、或飘窗顶部或窗台部位装饰面层至结构层(以现场渗漏情况部位决定)	/	铲除深度宽度	m ²	7.0	11.8	2.24	14	28	196.00	第1项
6		剔除窗框与墙体结构之间缝隙内原密封填充物	/	铲除深度宽度	m	11.6			6	6	69.60	
7		弹性聚氨酯发泡剂填充	/	裂缝填满为准	m	11.6	4.2	0.8	5	10	116.00	第3项
8		对(结构缺陷部位)用堵漏宝封堵	周玉	由现场实际情况	m	11.6	11.8	2.24	14	28	324.80	第4项
9		基层修补、找平	海螺	修补厚度由现	m ²	7.0	7	1	18	28	196.00	第5项
10		防水施工(三选十)(针对飘窗顶、窗边及窗边外墙、窗台、型材交接缝整体防水处理)	德高或卓宝	新做2mm厚HCA-100全	m ²	13.0	14.7	2.8	17.5	35	455.00	第6项
11		墙面挂网批涂防水外墙腻子并打磨	立邦多乐士	2-3遍	m ²	7.0	11.8	2.24	14	28	196.00	第7项
12		涂刷高级弹性外墙涂料(一底两涂)	立邦多乐士	滚涂或喷涂	m ²	7.0	9.24	1.76	11	22	154.00	第8项
13		窗台与窗框交接部位采用(沥青基密封胶)处理	德高或卓宝	/	m	11.6	5.04	0.96	6	12	139.20	第9项
14		现场清理/垃圾装袋运至指定地		施工现场垃圾	m ²	7.0	1.2	0.8	8	10	70.00	第10项
15		请专业环卫车定期将垃圾搬出小区,临时堆放占现场保洁		1200/车/10m ²	车	0.2				1200	240.00	垃圾外运第三项
16		直接费用小计									2276.60	
17		税金			项	1.0					204.89	
18		合计			项	1.0					2481.49	

