

159-201防水维修预算报价单

159-201北外墙漏水								
序号	项目名称	单位	工程量	主材单价	辅材单价	人工单价	单价合计	小计
1	拆除开裂墙体粉刷层及保温层	M ²	5			55	55	275
2	清理铲除墙面	M ²	5			10	10	50
3	漏点封堵及防水加固处理	M ²	5	40	25		65	325
4	墙体基层涂刷防水砂浆修补	M ²	5	25			25	125
5	墙面混合砂浆抹灰	M ²	5	55			55	275
6	挂网	M ²	5	6			6	30
7	裂缝贴聚酯布（一布两涂）	M ²	5	45			45	225
8	外墙刷JS防水材料2遍	M ²	15	35			35	525
9	外墙保温腻子	M ²	15	18			18	270
10	墙面滚涂乳胶漆	M ²	15	22			22	330
11	外墙吊绳施工作业	工	2			400	400	800
12	安全辅助人员	工	2			200	200	400
13	施工材料二次搬运	M ²	15			8	8	120
14	垃圾外运及现场清理	M ²	15			10	10	150
	施工小计							3900

备注：1. 本报价为我公司预算价，最终结算价以审计单位审核价为准。

2. 工期5天。保修维护期限为5年。

无锡河山建筑防水工程有限公司



扫描全能王 创建