

工 程 预 算 书

建设单位: _____

工程编号: _____ 2025091106 _____

工程名称: _____ 君诚悦府5-6单元屋面外墙渗漏水维修 _____

施工单位: _____

工程造价: _____ 60069.66 _____ 元

编制人: _____ 审核人: _____

编制时间: _____ 2025年09月11日 _____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：君诚悦府5-6单元屋面外墙渗漏水维修

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	一	5-101西面次卧外墙渗漏水维修			1		2305.29	
1	01B603	飘窗顶部空调机位渗水	1、空调外机挪位 2、机位底板清理 3、混凝土基层堵漏 修缮施工 1.3mm二道粘结料0.7mm二道丙纶	m2	2.1	587.18	1233.08	
2	01B604	空鼓脱落外墙切割清理	切割清理外墙防水保温粉刷层	m2	1.2	116.18	139.42	
3	010903003083	墙面砂浆防水（防潮）	防水砂浆	m2	1.2	35.21	42.25	
4	010903002078	墙面涂膜防水	刷聚氨脂防水涂料	m2	1.2	99.87	119.84	
5	011001003065	保温隔热墙面	1、外墙外保温 聚苯 乙烯挤塑板保温 砂浆及抗裂基层 2、抗裂砂浆抹面4mm（网格布）	m2	1.2	147.31	176.77	
6	010903001113	墙面防水	刷水泥基渗透结晶防水材料二遍（厚2mm）	m2	1.2	39.29	47.15	
7	011407001082	墙面喷刷涂料	外墙真石漆 胶带分格	m2	1.2	111.47	133.76	
8	010903001114	墙面防水	外墙堵漏修缮施工（防水胶工法）混凝土水泥砂浆基层	m2	1.2	107.18	128.62	
9	01B606	材料搬运	材料搬运	项	1	126.40	126.40	
10	01B607	垃圾清理及外运	垃圾清理及外运	项	1	158.00	158.00	
	二	5-502主卧窗台外墙、客厅北面窗户外墙渗漏水维修			1		6270.77	
11	01B596	外墙维修施工安全围挡及警戒	施工围挡、人工警戒、高空作业辅助	天	2	524.00	1048.00	
12	01B597	飘窗顶部空调机位渗水	1、空调外机挪位 2、机位底板清理 3、混凝土基层堵漏 修缮施工 1.3mm二道粘结料0.7mm二道丙纶	m2	4.2	587.18	2466.16	
13	01B598	空鼓脱落外墙切割清理	切割清理外墙防水保温粉刷层	m2	1.2	116.18	139.42	
14	010903003082	墙面砂浆防水（防潮）	防水砂浆	m2	1.2	35.21	42.25	
15	010903002077	墙面涂膜防水	刷聚氨脂防水涂料	m2	1.2	99.87	119.84	
16	011001003064	保温隔热墙面	1、外墙外保温 聚苯 乙烯挤塑板保温 砂浆及抗裂基层 2、抗裂砂浆抹面4mm（网格布）	m2	1.2	147.31	176.77	
本页小计							6297.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：君诚悦府5-6单元屋面外墙渗漏水维修

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17	010903001105	墙面防水	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍 (厚2mm)	m2	1.2	39.29	47.15	
18	011407001081	墙面喷刷涂料	外墙真石漆 胶带分格	m2	1.2	111.47	133.76	
19	010903001112	墙面防水	外墙堵漏修缮施工 (防水胶工法) 混凝土水泥砂浆基层	m2	1.2	107.18	128.62	
20	01B599	吊绳高空作业	吊绳高空作业误工费及风险补助费	项	1	1400.00	1400.00	
21	01B600	材料搬运	材料搬运	项	1	252.80	252.80	
22	01B601	垃圾清理及外运	垃圾清理及外运	项	1	316.00	316.00	
	三	6-302北次卧飘窗窗台外墙渗漏水维修			1		3034.89	
23	01B608	外墙维修施工安全围挡及警戒	施工围挡、人工警戒、高空作业辅助	天	1	524.00	524.00	
24	01B609	飘窗顶部空调机位渗水	1、空调外机挪位 2、机位底板清理 3、混凝土基层堵漏修缮施工 1.3mm二道粘结料0.7mm二道丙纶	m2	2.1	587.18	1233.08	
25	01B610	空鼓脱落外墙切割清理	切割清理外墙防水保温粉刷层	m2	0.3	116.18	34.85	
26	010903003084	墙面砂浆防水 (防潮)	防水砂浆	m2	0.3	35.21	10.56	
27	010903002079	墙面涂膜防水	刷聚氨脂防水涂料	m2	0.3	99.87	29.96	
28	011001003066	保温隔热墙面	1、外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板保温砂浆及抗裂基层 2、抗裂砂浆抹面4mm (网格布)	m2	0.3	147.31	44.19	
29	010903001115	墙面防水	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍 (厚2mm)	m2	0.3	39.29	11.79	
30	011407001083	墙面喷刷涂料	外墙真石漆 胶带分格	m2	0.3	111.47	33.44	
31	010903001116	墙面防水	外墙堵漏修缮施工 (防水胶工法) 混凝土水泥砂浆基层	m2	1.2	107.18	128.62	
32	01B611	吊绳高空作业	吊绳高空作业误工费及风险补助费	项	1	700.00	700.00	
33	01B612	材料搬运	材料搬运	项	1	126.40	126.40	
34	01B613	垃圾清理及外运	垃圾清理及外运	项	1	158.00	158.00	
	四	6单元楼梯间顶层外墙渗漏水维修			1		2424.82	
35	01B614	外墙维修施工安全围挡及警戒	施工围挡、人工警戒、高空作业辅助	天	1	524.00	524.00	
36	01B616	空鼓脱落外墙切割清理	切割清理外墙防水保温粉刷层	m2	1.2	116.18	139.42	
本页小计							5976.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：君诚悦府5-6单元屋面外墙渗漏水维修

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额		
						综合单价	合价	其中：暂估价
37	010903003085	墙面砂浆防水（防潮）	防水砂浆	m2	1.2	35.21	42.25	
38	010903002080	墙面涂膜防水	刷聚氨脂防水涂料	m2	1.2	99.87	119.84	
39	011001003067	保温隔热墙面	1、外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板保温砂浆及抗裂基层 2、抗裂砂浆抹面4mm（网格布）	m2	1.2	147.31	176.77	
40	010903001117	墙面防水	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍（厚2mm）	m2	1.2	39.29	47.15	
41	011407001084	墙面喷刷涂料	外墙真石漆 胶带分格	m2	1.2	111.47	133.76	
42	010903001118	墙面防水	外墙堵漏修缮施工（防水胶工法）混凝土水泥砂浆基层	m2	2.4	107.18	257.23	
43	01B617	吊绳高空作业	吊绳高空作业误工费及风险补助费	项	1	700.00	700.00	
44	01B618	材料搬运	材料搬运	项	1	126.40	126.40	
45	01B619	垃圾清理及外运	垃圾清理及外运	项	1	158.00	158.00	
	五	6-601次卧窗台外墙、客厅阳台顶棚外墙渗漏水维修			1		5101.99	
46	01B620	外墙维修施工安全围挡及警戒	施工围挡、人工警戒、高空作业辅助	天	2	524.00	1048.00	
47	01B621	飘窗顶部空调机位渗水	1、空调外机挪位 2、机位底板清理 3、混凝土基层堵漏修缮施工 1.3mm二道粘结料0.7mm二道丙纶	m2	2.1	587.18	1233.08	
48	01B622	空鼓脱落外墙切割清理	切割清理外墙防水保温粉刷层	m2	1.2	116.18	139.42	
49	010903003086	墙面砂浆防水（防潮）	防水砂浆	m2	1.2	35.21	42.25	
50	010903002081	墙面涂膜防水	刷聚氨脂防水涂料	m2	1.2	99.87	119.84	
51	011001003068	保温隔热墙面	1、外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板保温砂浆及抗裂基层 2、抗裂砂浆抹面4mm（网格布）	m2	1.2	147.31	176.77	
52	010903001119	墙面防水	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍（厚2mm）	m2	1.2	39.29	47.15	
53	011407001085	墙面喷刷涂料	外墙真石漆 胶带分格	m2	1.2	111.47	133.76	
54	010903001120	墙面防水	外墙堵漏修缮施工（防水胶工法）混凝土水泥砂浆基层	m2	1.8	107.18	192.92	
本页小计							4894.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：君诚悦府5-6单元屋面外墙渗漏水维修

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额		
						综合单价	合价	其中：暂估价
55	01B623	吊绳高空作业	吊绳高空作业误工及风险补助费	项	1	1400.00	1400.00	
56	01B624	材料搬运	材料搬运	项	1	252.80	252.80	
57	01B625	垃圾清理及外运	垃圾清理及外运	项	1	316.00	316.00	
	六	6-601客厅顶棚屋面渗漏水维修			1		26685.49	
	一)	屋面渗漏水维修			1		24616.92	
58	01B681	凿除清理屋面	开隔水沟槽 凿刚钢筋混凝土保护层 凿除防水卷材 凿除防水砂浆找平层	m2	4.5	200.00	900.00	
59	01B682	沟槽防水	沟槽底侧面堵漏王封堵防水隔水	m2	13.5	249.00	3361.50	
60	010903003094	砂浆防水（防潮）	沟槽底侧面防水砂浆 五层作法	m2	13.5	54.59	736.97	
61	010903002089	涂膜防水	沟槽底侧面刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍	m2	13.5	37.92	511.92	
62	010902003016	沟槽回填	1、刚性防水屋面防水砂浆 无分格缝 25mm厚 2、刚性防水屋面 C20细石混凝土 有分格缝 50mm厚 3、天棚聚苯颗粒保温砂浆厚度250	m2	4.5	626.89	2821.01	
63	01B683	屋面清理	屋面垃圾灰尘清理	m2	136	6.00	816.00	
64	010902002024	屋面涂膜防水	涂膜屋面 屋面满涂 APP冷胶涂料	m2	136	13.00	1768.00	
65	010902001012	屋面卷材防水	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 单层	m2	136	63.57	8645.52	
66	01B684	养水实验	养水实验	项	1	632.00	632.00	
67	01B685	材料搬运	材料搬运	项	1	1580.00	1580.00	
68	01B686	垃圾清理及外运	垃圾清理及外运	项	1	2844.00	2844.00	
	二)	6屋面女儿墙渗漏水维修			1		2068.57	
69	01B521	女儿墙清理	屋面女儿墙起皮空鼓脱落处清除	m2	8	16.10	128.80	
70	011801006009	新旧墙面刷界面剂	屋面女儿墙 刷界面剂 混凝土面	m2	3	5.98	17.94	
71	011203003005	零星项目砂浆找平	屋面女儿墙空鼓裂缝防水砂浆修补	m2	3	35.04	105.12	
72	010903001089	女儿墙面防水	屋面女儿墙刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	m2	3	37.92	113.76	
本页小计							26951.34	


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 君诚悦府5-6单元屋面外墙渗漏水维修

标段：

第5页 共5页

[illegible]



91320211579518051X

“国家公示登记、信息监管、许可、备案、企业扫描”二维码登录

法定代表人 杨春贵

駁
咄
咄
圖

[illegible]

住所 无锡市建筑西路599-6 (3号楼) 1

无锡市建筑西路599-6 (3号楼) 1楼101

登记机关

