

电梯维修方案及报价

维修方案

- 1、清扬康臣115号三台电梯三方通话线路腐蚀导致对讲经常失效（拟采用物联网无线对讲系统）
- 2、清扬康臣115号中、右电梯补偿链胶皮老化，运行时有异响需更换
- 3、清扬康臣115号三台制动器制动力不足需更换
- 4、清扬康臣115号中、右电梯导向轮磨损严重需更换
- 5、清扬康臣115号左电梯通讯板损坏需更换
- 6、清扬康臣115号三台电梯需具有防止电动车进入功能需更换专用光幕
- 7、清扬康臣115号左电梯限速器及限速器钢丝绳需更换
- 8、清扬康臣115号右电梯轿顶门机板需更换

报价内容

序号	配件名称	品名	数量	单价	单项小计	备注
1	三方通话设备	套	3	1500.00	4500.00	
2	三方通话设备安装调试	项	3	350.00	1050.00	
3	补偿链	米	480	55.00	26400.00	
4	补偿链更换人工	项	2	2000.00	4000.00	
5	制动器	台	3	8500.00	25500.00	
6	制动器安装调试	项	3	1000.00	3000.00	
7	通讯板	块	1	2800.00	2800.00	
8	导向轮	个	2	3500.00	7000.00	
9	导向轮安装	项	2	1500.00	3000.00	
10	专用光幕	套	3	1500.00	4500.00	
11	光幕安装	项	3	300.00	900.00	
12	限速器及限速器钢丝绳	套	1	7200.00	7200.00	
13	限速器及限速器钢丝绳安装	项	1	2000.00	2000.00	
14	门机板	块	1	3930.00	3930.00	
分项合计					95780.00	
(管理费+税金)X15%					14367.00	
总计					110147.00	

总金额 110147.00 元（已含修理所需材料费、运费、人工费以及承修方依法缴纳的税费）

无锡凌鸣智慧机电工程有限公司

2025年2月13日