宝盛花园 7 栋外墙、飘窗防水维修预算报价单

序号	单元号	施工工艺	所需材料	施工面积	工程结算（合计）
1	7-404	南立面外墙渗水、西立面外墙渗水，飘窗渗水，吊绳人员用螺丝刀刷子清理墙砖缝隙浮层，缝隙涂刷外墙修补液，在刷外墙防水涂料，包括漏点四周外墙刷外墙防水涂料飘窗阳台四周打结构胶，（包含高空滑板作业）	东方雨虹牌高效水不漏，东方雨虹 JS-1 型水泥基防水涂料，东方雨虹防水聚氨酯	南立面外墙:30 ㎡×60=1800 西立面外墙:25 ㎡×60=1500 飘窗一个:1×450=450	加税： 1%=37.50 元 合计：3787.50 元
2	7-1602	南立面外墙渗水、南面飘窗、南面阳台渗水，吊绳人员用螺丝刀刷子清理墙砖缝隙浮层，缝隙涂刷外墙修补液，在刷外墙防水涂料，包括漏点四周外墙刷外墙防水涂料飘窗阳台四周打结构胶，（包含高空滑板作业）	东方雨虹牌高效水不漏，东方雨虹 JS-1 型水泥基防水涂料，东方雨虹防水聚氨酯	南立面外墙:30 ㎡×60=1800 南面飘窗一个:1×450=450 南面阳台一个:1×650=650	加税： 1%=29.00 元 合计：2929 元
3	7-2602	南飘窗渗水,南立面外墙渗水，阳台墙面渗水，阳台上方渗水．四面打结构胶，吊绳人员用螺丝刀刷子清理墙砖缝隙浮层，缝隙涂刷外墙修补液，在刷外墙防水涂料，包括漏点四周外墙刷外墙防水涂料飘窗阳台四周打结构胶，（包含高空滑板作业）	东方雨虹牌高效水不漏，东方雨虹 JS-1 型水泥基防水涂料，东方雨虹防水聚氨酯	南立面外墙渗水:30 ㎡×60=1800 阳台墙面:15 ㎡×60=900 南飘窗:1×450=450 阳台:1×650=650	加税： 1%=38.00 元 合计：3838 元
合计	壹万零伍佰伍拾肆元零伍角整				小计:10554.50

施工单位：无锡禾顺房屋维修有限公司　　2026 年 6 月 5 日

扫描全能王 创建