

工程报价单

工程名称: 城市花园二区维修工程		项目对接:		项目地址:										
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额 (元)					合价	备注	
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价			
8区116单元601室次卧窗户四周墙面渗水														
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层 (宽100cm)	/	/	m ²	8.00	89.00	0.00	0.00	7.12	96.12	768.96		
2	清理基层	1、清理基层, 露出基层墙面	/	/	m ²	8.00	73.00	0.00	0.00	5.84	78.84	630.72		
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m ²	8.00	75.00	31.00	13.00	9.52	128.52	1028.16		
4	防水处理	1、涂刷一遍界面剂 2、涂刷两遍防水涂料	/	/	m ²	8.00	33.00	84.00	12.00	10.32	139.32	1114.56		
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m ²	8.00	69.00	13.00	21.00	8.24	111.24	889.92		
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理, 选择合适的真石漆进行修补	/	/	m ²	8.00	69.00	35.00	39.00	11.44	154.44	1235.52		
清单分项合计												5667.84		
税金 (9%)												510.11		
工程总造价												6177.95		

